

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...งานว่าจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและลาดคันคลองบริเวณอาคารโรงไฟฟ้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ตามคำขอตังงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557

เป็นเงิน 6,863,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

- ก. ทำการติดตั้งท่อระบายน้ำแนวตั้ง (vertical drain) พร้อม manhole บริเวณรอบๆ อาคารโรงไฟฟ้ารายละเอียดตามที่แสดงในแบบ
- ข. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (Drain ditch) บริเวณรอบๆ อาคารโรงไฟฟ้ารายละเอียดตามที่แสดงในแบบ
- ค. ปรับปรุง slope protection (masonry rip-rap) บริเวณลาดคันคลองระบายน้ำ รายละเอียดตามที่แสดงในแบบ
- ง. ถมทรายบดอัดแน่น พร้อมถุงทราย geotextile บริเวณใต้อาคารโรงไฟฟ้า รายละเอียดตามที่แสดงในแบบ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 6,862,986.42 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ตารางปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร

6.2 นายสมบูรณ์ อัครภัทรานนท์

6.3 นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์

งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและลาดคันคลองบริเวณอาคารโรงไฟฟ้า

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานขุดดิน (Common Excavation)	511.00	ลูกบาศก์เมตร	55.00	28,105.00
2	งานดินถมบดอัดแน่น (Compacted Fill)	189.00	ลูกบาศก์เมตร	113.00	21,357.00
3	งานทรายถมบดอัดแน่น (Sand Compacted Fill)	524.00	ลูกบาศก์เมตร	1,330.00	696,920.00
4	งานคอนกรีต (175 ksc,cylinder)	503.00	ลูกบาศก์เมตร	4,631.00	2,329,393.00
5	งานหินเรียงยาแนว (MASONRY)	75.00	ลูกบาศก์เมตร	1,641.00	123,075.00
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,932.00	กิโลกรัม	38.00	263,416.00
7	งาน Wire mesh	1,236.00	ตารางเมตร	42.00	51,912.00
8	งานเหล็กรูปพรรณ	957.00	กิโลกรัม	42.00	40,194.00
9	งาน Geotextile (w = 140 g/sq.m)	8,890.00	ตารางเมตร	90.00	800,100.00
10	งาน Perforated Pipe (PVC 3" ชั้น 13.5 เจาะรูโดยรอบ)	1,456.00	เมตร	1,351.00	1,967,056.00
11	งาน Flap Valve	146.00	ชุด	247.00	36,062.00
12	งาน weep hole	45.00	ชุด	235.00	10,575.00
13	งานเจาะสำรวจ (Boring Log)	1.00	เหมารวม	37,485.00	37,485.00
14	งาน Expansion Joints	108.00	เมตร	59.00	6,372.00
15	งาน Contraction Joints	64.00	เมตร	31.00	1,984.00
	Sub - total				6,414,006.00
	VAT 7 %				448,980.42
	TOTAL				6,862,986.42

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)

ลงนาม.....กรรมการ

(นายสมบุรณ์ อัครภัทรานนท์)

ลงนาม.....กรรมการ

(นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์)