


รายละเอียดปริมาณงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
	วัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ				
	ส่งวัสดุที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หรือบริเวณที่ กก.ตรวจรับการจ้างกำหนด				
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 - 2532)	ถุง	600		
2	เหล็กเส้น DB 16 มม. (มอก. 24 - 2543)	เส้น	356		
3	เหล็กเส้น DB 12 มม. (มอก. 24 - 2543)	เส้น	320		
4	เหล็กเส้น 9 มม. (มอก. 20 - 2543)	เส้น	110		
5	เหล็กเส้น 6 มม. (มอก. 20 - 2543)	เส้น	70		
6	ลวดผูกเหล็ก (มัดละหนักไม่น้อยกว่า 3 กก.)	มัด	30		
7	ประตูระบายทรายขนาด 0.80x0.80ม.สูง 4.10 ม.	ชุด	1		
8	ตระแกรงกันขยะขนาด 0.80 x 0.80 x 0.50 ม. พร้อมน็อตยึด	อัน	1		
9	กระเบื้องลอนคู่ สีเขียว ขนาด 0.50x 1.20 ม. (มอก. 73 - 2529)	แผ่น	280		
10	กระเบื้องลอนคู่สีขนาด 0.50x 1.20 ม.	แผ่น	4		
11	กรอบกระเบื้องชนิดปรับมุม ซ้าย - ขวา	ชุด	22		
12	สกรูปลายสว่าน 4 นิ้ว	ตัว	300		
13	วงกบประตูขนาด 1.60 x 2.00 ม.	วง	1		
14	บานประตูไม้เนื้อแข็งอบแห้งลูกฝักขนาด 0.80 x 2.00 ม.	บาน	2		
15	วงกบหน้าต่างบานเกล็ดขนาด 0.80 x1.10 ม. 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์และกระจกฝ้าหนา 5 มม.	ชุด	1		
16	ซีเมนต์บล็อกขนาด 0.20 x 0.40 ม. หนา 7 ซม.	ก้อน	150		
17	เหล็ก [150 x 50 x 20 x 6000 มม.หนา 3.2 มม. (มอก. 116 - 2529)	เส้น	14		
18	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 6000 มม. หนา 2.3 มม. (มอก. 116 - 2529)	เส้น	25		
19	บันลัมไม้สังเคราะห์ปิดลอน ขนาดกว้าง 10 ซม.ยาว 4.00 ม.	แผ่น	8		
20	บันลัมไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 20 ซม.ยาว 4.00 ม.	แผ่น	8		
21	ไม้ยาง 1½"x3"x3.00ม.	แผ่น	130		
22	ไม้กะบาก 1"x8"x3.00ม.	แผ่น	50		
23	ไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. (เคลือบฟิล์มกันน้ำ)	แผ่น	15		
24	ฝาไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 3 ม.หนา 8 มม.	แผ่น	70		
25	ตะปู 4" หนัก 18 กก./ลัง	ลัง	2		
26	ตะปู 3" หนัก 18 กก./ลัง	ลัง	4		
27	ตะปู 2 ½" หนัก 18 กก./ลัง	ลัง	2		
28	ตะปู 2" หนัก 18 กก./ลัง	ลัง	1		
29	ตะปู 1"	กก.	2		
30	ลวดเชื่อมขนาด 3.2 มม. (มอก. 49- 2528)	กล่อง	5		
31	ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม. (มอก. 49-2528)	กล่อง	2		



รายละเอียดปริมาณงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
32	แก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. (ราคารวมถัง)	ถัง	3		
33	ออกซิเจน (ราคารวมถัง)	ถัง	3		
34	บุงกี PVC (อย่างดี)	ใบ	80		
35	ถังปูน PVC (อย่างดี)	โหล	5		
36	บานพับ 4" อย่างหนา	คู่	3		
37	กลอนประตู 6" (อย่างดี)	อัน	4		
38	สายยู (อย่างดี)	ชุด	1		
39	ลูกกุญแจขนาด 38 มม.	ชุด	3		
40	เทปพันเกลียว (ขนาดความยาวม้วนละ 20 เมตร)	ม้วน	5		
41	กาวต่อท่อPVCขนาด200กรัม	กป.	1		
42	ใบเลื่อยตัดเหล็ก (HI-SPEED) (มอก. 290 - 2521)	ใบ	36		
43	SAFETY - BREAKER 30 A. พร้องกล่อง	ชุด	1		
44	สายไฟ THW 2 x 1.5 ยาว 100 ม.	ชุด	1		
45	ปลั๊กสองช่องพร้อมหน้ากากและบล็อกลอย	ชุด	1		
46	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18W พร้อมขาหลอดบาลาสต์ และสตาร์ทเตอร์	ชุด	3		
47	สวิตช์ เปิด-ปิด สามตัวพร้อมหน้ากากและบล็อกลอย	ชุด	1		
48	แป้นขนาด 10"x12"	อัน	1		
49	สีน้ำมันทาสีรองพื้นกันสนิม (มอก. 389-2531)	กล.	3		
50	สีน้ำมัน (เขียว)	กล.	3		
51	แปรงทาสี 3"	อัน	3		
52	สีพลาสติก (เขียว) (มอก. 272-2541)	ถัง	1		
53	สีทารองพื้น (มอก. 272-2541)	ถัง	1		
54	น้ำมันทินเนอร์	กล.	6		
55	ตะปุดอกคอนกรีต 3"	กล่อง	5		
56	ตะแกรง PVC Dia. 1/2"	เมตร	3		
57	เชือกโยยักย Dia. 1/2"	กก.	5		
58	ถุงปุ๋ย	ลูก	400		
59	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2" ตีบเกลียว 2 ด้าน (2 เมตร)	ท่อน	1		
60	ข้อต่อตรงเหล็กเกลียวใน Dia. 2"	ตัว	1		
61	ข้องอเหล็ก 90 องศา Dia. 2"	ตัว	1		
62	สกรูปลายสว่าน เบอร์ 7 X 32 มม.	ตัว	200		
63	สกรูปลายสว่าน เบอร์ 8 X 50 มม.	ตัว	200		
64	ลูกกลิ้งทาสีขนาด 6"	อัน	1		
65	ท่อ PVC Dia. 1/2" สีเหลือง (มอก. 216 - 2524)	ท่อน	6		
66	ข้อต่อตรง PVC Dia. 1/2" สีเหลือง (มอก. 1131 - 2535)	ตัว	6		
67	ข้อโค้ง PVC 90 องศา Dia. 1/2" สีเหลือง (มอก. 1131 - 2535)	ตัว	10		
68	ข้อต่อสามทาง PVC Dia. 1/2" สีเหลือง (มอก. 1131 - 2535)	ตัว	5		

รายละเอียดปริมาณงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
	วัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ				
	ส่งวัสดุที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือบริเวณที่ กก.ตรวจรับการจ้างกำหนด				
69	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia. 400 มม. ชั้น 5 ยาว 6.00 ม. พร้อมแหวนยาง	ท่อน	100		
70	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia. 400 มม. ชั้น 8.5 ยาว 6.00 ม. พร้อมแหวนยาง	ท่อน	100		
71	ข้อโค้ง 22.5 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 1 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 8.5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	8		
72	ข้อโค้ง 22.5 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 1 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	4		
73	ข้อโค้ง 22.5 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 8.5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	4		
74	ข้อโค้ง 22.5 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	4		
75	ข้อโค้ง 45 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 8.5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	1		
76	ข้อโค้ง 45 องศา ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน Dia. 400 มม. ชั้น 5 พร้อมแหวนยาง (มอก. 1131 - 2535 หรือที่เป็นปัจจุบัน)	ชุด	4		
77	ท่อเหล็กปากแตร 500-400 มม.หนา 6 มม.ยาว 0.60 ม	อัน	1		
78	ท่อเหล็ก Dia. 400 มม. หนา 6 มม. (มอก. 427 - 2531) ยาว 6.00 ม.	ท่อน	4		
79	Adapter สำหรับต่อท่อ PVC Dia. 400 มม. ชั้น 5	ตัว	2		
80	Adapter สำหรับต่อท่อ PVC Dia. 400 มม. ชั้น 8.5	ตัว	2		
81	อีโบลว์เหล็กหล่อสำหรับต่อท่อ PVC Dia. 400 มม.	ชุด	6		
82	ประน้ำ(GATE VALVE) Dia. 400 มม. พร้อมหน้าแปลน	ชุด	1		
	ประเก็นยางและน็อต (มอก. 256 - 2540)				
	วัสดุก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า				
	ส่งวัสดุที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หรือบริเวณที่ กก.ตรวจรับการจ้างกำหนด				
83	สลักเกลียว M 16 x 130 มม.พร้อมนัทเหลี่ยม	ชุด	100		
84	แหวนเหลี่ยม 50 x 50 x 5 มม.	อัน	1,600		
85	TIE WIRE เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.	กก.	13		
86	HOT STICK ขนาด 10-100 KV. ยาว 16 ฟุต	อัน	1		
87	CABLE HOIST (แบบสลิง) ขนาด 2 ตัน ชนิดจับสาย ACSR	ชุด	1		
	ขนาด 35 ตารางมม.				
88	GROUND ROD เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" x 6 ฟุต พร้อมแคลมป์	ชุด	50		
89	ฟิวส์ไบเมทัลขนาด 0.6 KV. 20 A.	ตัว	9		

รายละเอียดปริมาณงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยงู ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
90	ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 35 ตารางมม. (STAY WIRE)	เมตร	1,000		
91	หางปลาหัวเหลี่ยมใช้กับสาย 35 มม. เข้าน็อตเบอร์ 14	ตัว	40		
92	สายอลูมิเนียมหุ้ม THW -A ขนาด 35 ตารางมม.	เมตร	4,000		
93	สายอลูมิเนียมหุ้ม THW -A ขนาด 25 ตารางมม.	เมตร	1,000		
94	แอลทีสวิตช์แรงต่ำขนาด 0.5 KV. 400 A. พร้อมฟิวส์ไบเม็ต 30 A.	ชุด	6		
95	SECONDARY RACK ชนิดใช้กับลูกถ้วย 2 ลูก หน้า 3 มม. พร้อมลูกถ้วย	ชุด	50		
96	SECONDARY RACK ชนิดใช้กับลูกถ้วย 3 ลูก หน้า 3 มม. พร้อมลูกถ้วย	ชุด	30		
97	SECONDARY RACK ชนิดใช้กับลูกถ้วย 4 ลูก หน้า 3 มม. พร้อมลูกถ้วย	ชุด	20		
98	ยูแคลมป์สำหรับจับสาย STAY WIRE ขนาด 35 ตารางมม.	ตัว	1,000		
99	พีจี แคลมป์ AL	ตัว	150		
100	พรีฟอร์มจับปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมม.	เส้น	50		
101	พรีฟอร์มจับปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 35 ตารางมม.	เส้น	100		
102	ล่อฟ้าแรงต่ำ 500 V. 2.5 KA.	ชุด	20		
103	PVC TAPE สำหรับพันสายแรงต่ำขนาดความยาว 20 เมตร	ม้วน	20		
104	STAY ROD เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" x 5 ฟุต (1.50 ม.)	เส้น	50		
105	แผ่นห่วงสำหรับสายโยงยึด (Angle guy) 30 องศา	แผ่น	50		
106	สาย NYY 4 CORE ขนาด 4x25 ตาราง มม.	เมตร	50		
วัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และคอนสปีนคอนกรีตอัดแรง					
ส่งวัสดุที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือบริเวณที่ กก.ตรวจรับการจัดกำหนด					
107	เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ยาว 8.00 เมตร	ต้น	50		

ราคารวม (รวมค่าขนส่งแล้ว) _____

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% _____

ราคารวมทั้งสิ้น _____

