แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ)

ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4(ก) ปร.5(ข) ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด จำนวน 34 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการ และอาคารโรงไฟฟ้า	1,849,345.81	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	18,243.50	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,867,589.31	**
	(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา **สำนัก/กอง** กองพัฒนาพลังงานทดแทน **กรม** กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ)

ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แบบเลขที่ HYM-(H3-4)-01 ถึง HYM-07

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 30 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการ	1,418,782.28	1.2182	1,728,360.57	
	และอาคารโรงไฟฟ้า				
	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่				
	อ.อุ้มผาง จ.ตาก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	120,985.24	
	รวมค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)			1,849,345.81	

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	17,050.00	1,193.50	18,243.50	
รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)				18,243.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4(ข) แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ)
ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานครุภัณฑ์จัดซื้อ</u>								
1	พัดลม								
	- พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	10.00	เครื่อง	1,360.00	13,600.00	345.00	3,450.00	17,050.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ							17,050.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6**								
1.1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	- ขุดดิน	5.30	ลบ.ม.	-	-	148.00	784.40	784.40	
	- ทรายหยาบ	3.39	ลบ.ม.	1,298.20	4,400.90	99.00	335.61	4,736.51	
	- คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	2,238.20	5,595.50	398.00	995.00	6,590.50	
	- คอนกรีตกำลังรับแรงอัดทรงกระบอก 210 ksc.	8.79	ลบ.ม.	3,012.20	26,477.24	391.00	3,436.89	29,914.13	
	- แบบหล่อคอนครีต	7.97	ตร.ม.	400.00	3,187.20	-	-	3,187.20	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนครีต	9.96	ตร.ม.	-	-	133.00	1,324.68	1,324.68	
	- ตะปูตอกไม้ 3"	1.99	กก.	27.00	53.78	-	-	53.78	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 6 มม.	1.11	กก.	42.60	47.29	10.00	11.10	58.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 9 มม.	7.68	กก.	90.60	695.81	21.00	161.28	857.09	
	- เหล็กตะแกรง ศก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	76.48	ตร.ม.	34.38	2,629.38	5.00	382.40	3,011.78	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25มม. เบอร์ 18	0.26	กก.	26.00	6.76	-	-	6.76	
	เหล็กรูปพรรณ						-		
	- แป [75x45x15x2.3 (3.25 kg/m)	136.50	กก.	23.96	3,270.54	10.00	1,365.00	4,635.54	
	- จันทัน [100x50x20x3.2 (5.50 kg/m)	293.70	กก.	25.85	7,592.15	10.00	2,937.00	10,529.15	
	- ท่อเหล็ก dia. 1 1/2" หนา 2.3 mm. (2.29kg/m)	19.00	กก.	49.57	941.83	10.00	190.00	1,131.83	
	- ท่อเหล็ก dia. 2" หนา 2.3 mm. (2.63kg/m)	36.82	กก.	53.90	1,984.60	10.00	368.20	2,352.80	
	- ท่อเหล็ก dia. 4" หนา 3.2 mm. (7.76kg/m)	79.30	กก.	124.95	9,908.54	10.00	793.00	10,701.54	
	- แผ่น Plate 6 มม.	7.53	กก.	25.18	189.61	10.00	75.30	264.91	
	- Bolt 12 mm.	2.13	กก.	25.17	53.61	-	-	53.61	
	- ทาสีทนไฟ	44.99	ตร.ม.	58.00	2,609.29	35.00	1,574.57	4,183.86	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงสร้างไม้								
	หลังคา								
	- ไม้เชิงชาย สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร หนา 1.6 ซม	48.60	เมตร	307.00	14,920.20	92.00	4,471.20	19,391.40	
	- ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.	48.60	เมตร	35.00	1,701.00	10.00	486.00	2,187.00	
	- จันทัน [100x50x20x3.2 มม.(5.50kg/m)	600.60	กก.	25.85	15,525.51	10.00	6,006.00	21,531.51	
	- แป [75x45x15x2.3 มม. (3.25kg/m)	500.76	กก.	23.96	11,998.21	10.00	5,007.60	17,005.81	
	- ตะเข้สันเหล็ก 2C-100x50x20x2.3 มม.(5.50kg/m)	353.10	กก.	25.85	9,127.64	10.00	3,531.00	12,658.64	
	บันได								
	- ลูกนอน ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 10"	9.36	ลบ.ฟ.	700.00	6,552.00	-	-	6,552.00	
	- ค่าแรงติดตั้งลูกนอนไม้เนื้อแข็ง	14.00	ขั้น	-	-	125.00	1,750.00	1,750.00	
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง ขนาด2"x4"	0.69	ลบ.ฟ.	1,320.00	910.80	-	-	910.80	
	- ทาสีไม้	20.11	ตร.ม.	30.00	603.30	50.00	1,005.50	1,608.80	
	- กาวติดไม้	1.00	ขวด	90.00	90.00	-	-	90.00	
	งานผนังห้องชั้น2 สมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.								
	- งานผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	22.80	ตร.ม.	441.80	10,073.04	120.00	2,736.00	12,809.04	
	- รื้อถอนผนังกั้นห้องชั้น 2	11.40	ตร.ม.	-	-	20.00	228.00	228.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พื้นไม้ชั้นบน								
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" @0.50 ม.	8.58	ลบ.ฟ.	635.00	5,448.30	-	-	5,448.30	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	25.83	ลบ.ฟ.	670.00	17,306.10	-	-	17,306.10	
	- บัวไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	1.72	ลบ.ฟ.	650.00	1,118.00	-	-	1,118.00	
	- ค่าแรงบัวเชิงผนักไม้เนื้อแข็ง สูง 4"	24.00	ม.	-	-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง ตง พื้นไม้	27.20	ตร.ม.	-	-	188.00	5,113.60	5,113.60	
	- ตะปูตอกไม้	5.44	ตร.ม.	38.79	211.02	-	-	211.02	
	- ทาสีชแลค	122.68	ตร.ม.	30.00	3,680.40	50.00	6,134.00	9,814.40	
	- กาวปูพื้นไม้	10.00	ขวด	90.00	900.00	-	-	900.00	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง							222,212.88	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	พื้นชั้นล่าง								
	- รื้อกระเบื้องยาง+ปรับระดับ	41.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,640.00	1,640.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดเรียบ ขนาด 12x12 นิ้ว	45.12	ตร.ม.	356.91	16,103.78	158.00	7,128.96	23,232.74	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว	8.36	ตร.ม.	356.91	2,983.77	158.00	1,320.88	4,304.65	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดบุผนัง ขนาด 8x8 นิ้ว	27.88	ตร.ม.	328.38	9,155.23	158.00	4,405.04	13,560.27	
	- ยาแนว	40.68	ถุง	65.00	2,644.20	-	-	2,644.20	
	- คิ้วกระเบื้อง	21.00	เส้น	70.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	136.06	ตร.ม.	300.38	40,869.70	75.00	10,204.50	51,074.20	
	มุงกระเบื้องหลังคา								
	- กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 0.50x1.20 ม.	349.00	แผ่น	58.00	20,242.00	-	-	20,242.00	
	- ครอบมุม ขนาด 23x50x0.5 ซม.	70.00	แผ่น	55.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	165.00	ตร.ม.	-	-	50.00	8,250.00	8,250.00	
	- ตะปูเกลียว	4.00	กล่อง	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทาสี								
	- ทาสีภายใน	721.70	ตร.ม.	9.83	7,094.31	-	-	7,094.31	
	- ทาสีรองพื้นภายใน	360.85	ตร.ม.	15.33	5,531.83	-	-	5,531.83	
	- ค่าแรงทาสีภายใน	360.85	ตร.ม.	-	-	28.00	10,103.80	10,103.80	
	- ทาสีภายนอก	250.20	ตร.ม.	12.86	3,217.57	-	-	3,217.57	
	- ทาสีรองพื้นภายนอก	125.10	ตร.ม.	15.33	1,917.78	-	-	1,917.78	
	- ค่าแรงทาสีภายนอก	125.10	ตร.ม.	-	-	34.00	4,253.40	4,253.40	
	- ค่าทำความสะอาดสีเก่า	250.20	ตร.ม.	-	-	15.00	3,753.00	3,753.00	
	หน้าต่าง								
	หน้าต่าง น1	2.00	ชุด		-		-		
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	22.20	ม.	171.00	3,796.20	-	-	3,796.20	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	4.95	ตร.ม.	-	-	175.00	866.25	866.25	
	- กรอบบานไม้สัก 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75 x 1.10 ม.	6.00	บาน	1,900.00	11,400.00	86.63	519.75	11,919.75	
	- กระจกบานหน้าต่าง	2.70	ตร.ฟ.	15.00	40.50	10.00	27.00	67.50	
	- บานพับหน้าต่าง 3 นิ้ว	6.00	อัน	50.00	300.00	-	-	300.00	
	- บานพับ 8 นิ้ว	6.00	อัน	72.00	432.00	-	-	432.00	
	- มือจับเหลล็กชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว	6.00	อัน	10.00	60.00	-	-	60.00	
	- กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	40.80	244.80	-	-	244.80	
	- มุ้งลวด	4.95	ตร.ม.	107.00	529.65	-	-	529.65	
	- ทาสีไม้	13.20	ตร.ม.	30.00	396.00	38.00	501.60	897.60	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง น2	2.00	ชุด						
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	14.80	เมตร	171.00	2,530.80	-	-	2,530.80	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	3.30	ตร.ม.	-	-	175.00	577.50	577.50	
	- กรอบบานไม้สัก 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75 x 1.10 ม.	4.00	บาน	1,900.00	7,600.00	86.63	346.50	7,946.50	
	- กระจกบานหน้าต่าง	19.37	ตร.ฟ.	15.00	290.55	10.00	193.70	484.25	
	- บานพับหน้าต่าง 3 นิ้ว	6.00	อัน	50.00	300.00	-	-	300.00	
	- บานพับ 8 นิ้ว	4.00	อัน	72.00	288.00	-	-	288.00	
	- มือจับเหล็กชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว	4.00	อัน	10.00	40.00	-	-	40.00	
	- กลอนอลูมิเนียมขนาด 3 นิ้ว	4.00	อัน	40.80	163.20	-	-	163.20	
	- มุ้งลวด	3.30	ตร.ม.	107.00	353.10	-	-	353.10	
	- ทาสีไม้	3.99	ตร.ม.	30.00	119.70	38.00	151.62	271.32	
	หน้าต่าง น3	1.00	ชุด						
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	5.00	ม.	171.00	855.00	-	-	855.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	0.75	ตร.ม.	-	-	175.00	131.25	131.25	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	13.00	เกล็ด	28.00	364.00	-	-	364.00	
	- มุ้งลวด	0.75	ตร.ม.	107.00	80.25	-	-	80.25	
	- ทาสีไม้	0.63	ตร.ม.	30.00	18.90	38.00	23.94	42.84	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง น4	4.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4"	4.00	ม.	171.00	684.00	100.00	400.00	1,084.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.50	ตร.ม.	-	-	175.00	262.50	262.50	
	- กรอบบานไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 4"	4.00	บาน	900.00	3,600.00	39.37	157.48	3,757.48	
	- มุ้งลวด	1.50	ตร.ม.	107.00	160.50	-	-	160.50	
	- ทาสีไม้	1.56	ตร.ม.	30.00	46.68	50.00	77.80	124.48	
	หน้าต่าง น5	2.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	0.75	ตร.ม.	-	-	175.00	131.25	131.25	
	- กรอบบานไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 4"	2.00	บาน	900.00	1,800.00	39.37	78.74	1,878.74	
	- มุ้งลวด	0.75	ตร.ม.	171.00	128.25	-	-	128.25	
	- ทาสีไม้	0.78	ตร.ม.	30.00	23.34	50.00	38.90	62.24	
	หน้าต่าง น6	2.00	ชุด						
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	7.36	ม.	171.00	1,258.56	-	-	1,258.56	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.64	ตร.ม.	-	-	175.00	287.00	287.00	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	27.00	เกล็ด	28.00	756.00	-	-	756.00	
	- มือหมุนเกล็ดเหล็ก	2.00	อัน	135.00	270.00	-	-	270.00	
	- มุ้งลวด	1.64	ตร.ม.	107.00	175.48	-	-	175.48	
	- ทาสีไม้	1.86	ตร.ม.	30.00	55.80	38.00	70.68	126.48	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง น7	1.00	ชุด						
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	8.20	ม.	171.00	1,402.20	-	-	1,402.20	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	2.04	ตร.ม.	-	-	175.00	357.00	357.00	
	- กระจกใสหนา 5 มม.	24.86	เกล็ด	32.71	813.03	-	-	813.03	
	- กรอบบาน 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.8 x 0.75 ม.	2.00	ตร.ม.	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ทาสีไม้	2.90	ตร.ม.	30.00	87.00	38.00	110.20	197.20	
	หน้าต่าง ปน1	4.00	ชุด						
	- วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	29.60	ม.	171.00	5,061.60	-	-	5,061.60	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	6.60	ตร.ม.	-	-	175.00	1,155.00	1,155.00	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	109.00	เกล็ด	28.00	3,052.00	-	-	3,052.00	
	- มือหมุนเกล็ดเหล็ก	8.00	อัน	135.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- ทาสีไม้	1.50	ตร.ม.	30.00	45.00	38.00	57.00	102.00	
	- มุ้งลวด	29.60	ตร.ม.	107.00	3,167.20	-	-	3,167.20	
	ประตู								
	ประตู ป1	3.00	ชุด						
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ป1 ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	604.00	1,812.00	-	-	1,812.00	
	- ค่าติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ป1 ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	4.80	ตร.ม.	-	-	100.00	480.00	480.00	
	- บานประตูไม้อัดยาง ป1 ขนาด 0.8x2.00 ม.	4.00	ชุด	830.00	3,320.00	-	-	3,320.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตูไม้อัดยาง ป1 ขนาด 0.8x2.00 ม.	4.80	ตร.ม.	-	-	105.00	504.00	504.00	
	- บานพับสแกนเลส ขนาด 4 นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00	-	-	120.00	
	- ลูกบิด	3.00	ตร.ม.	412.00	1,236.00	-	-	1,236.00	
	- ทาสีไม้	9.06	ตร.ม.	30.00	271.80	50.00	453.00	724.80	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู ปน1	4.00	ชุด						
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ป1 ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	604.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ป1 ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	6.40	ตร.ม.	-	-	100.00	640.00	640.00	
	- บานประตู ปน1 ขนาด 0.8x2.00 ม. ชนิดกันน้ำ	4.00	เกล็ด	930.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู ปน1 ขนาด 0.8x2.00 ม. ชนิดกันน้ำ	6.40	ตร.ม.	-	-	105.00	672.00	672.00	
	- บานพับขนาด 4 นิ้ว	16.00	ตร.ม.	60.00	960.00	-	-	960.00	
	- ลูกบิด	4.00	ชุด	412.00	1,648.00	-	-	1,648.00	
	- สายยูหูช้าง	1.00	ชุด	40.00	40.00	-	-	40.00	
	- ทาสีไม้	12.08	ตร.ม.	30.00	362.40	50.00	604.00	966.40	
	- กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ยาว 6 นิ้ว	4.00	อัน	45.60	182.40	-	-	182.40	
	ประตู ป2	2.00	ชุด						
	- วงกบประตู PVC ป2 ขนาด 0.75x1.80 ม.	2.00	ชุด	904.00	1,808.00	-	-	1,808.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู PVC ป2 ขนาด 0.75x1.80 ม.	2.78	ตร.ม.	-	-	100.00	277.50	277.50	
	- บานประตู PVC ป2 ขนาด 0.75 x1.80 ม.	2.70	บาน	600.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- ค่าติดตั้งบ้านประตู PVC ขนาด ขนาด 0.75 x1.80 ม.	2.70	ตร.ม.	-	-	75.00	202.50	202.50	
	- บานพับขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	60.00	360.00	-	-	360.00	
	- ลูกบิดห้องน้ำ	2.00	อัน	255.00	510.00	-	-	510.00	
	ประตู ป3	1.00	ชุด						
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.75x1.80 ม.	1.00	ชุด	589.00	589.00	-	-	589.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.75x1.80 ม.	1.35	ตร.ม.		-	100.00	135.00	135.00	
	- บานประตูไม้อัดยาง ป3 ขนาด 0.75x1.80 ม.	1.00	บาน	670.00	670.00	-	-	670.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตู ขนาด 0.75x1.80 ม.	1.35	ตร.ม.	-	-	105.00	141.75	141.75	
	- บานพับขนาด 4 นิ้ว	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	-	-	412.00	
	- ทาสีไม้	3.80	ตร.ม.	30.00	114.00	38.00	144.40	258.40	
	รางระบายน้ำหลังคา								
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว	52.80	ม.	700.00	36,960.00	25.00	1,320.00	38,280.00	
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	14.20	ม.	500.00	7,100.00	25.00	355.00	7,455.00	
	สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมข้อแขวน	2.00	อัน	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ทีใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	2.00	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	2.00	อัน	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ราวตากผ้าสแตนเลท	2.00	อัน	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	-อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (พร้อมสะดืออ่าง ,สายฉีกนำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- กระจกอ่างล้างหน้า ขนาด 60x80 ซม.	2.00	บาน	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							**325,606.45**	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	**หมวดงานสุขาภิบาล**								
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 3/4"	12.59	ม.	13.14	165.43	-	-	165.43	
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 1"	8.12	ม.	18.00	146.16	-	-	146.16	
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 2"	10.55	ม.	53.50	564.43	-	-	564.43	
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 4"	2.78	ม.	198.39	551.52	-	-	551.52	
	- ค่าแรงท่อ PVC	1.00	งาน	-	-	428.26	428.26	428.26	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	571.01	571.01	-	-	571.01	
	- ก๊อกน้ำทองเหลืองขนาด 1/2"	2.00	ชุด	102.00	204.00	-	-	204.00	
	บ่อบำบัดน้ำเสีย								
	- เสาเข็ม 6 เหลี่ยม ยาว 4 ม.	5.00	ต้น	320.00	1,600.00	176.00	880.00	2,480.00	
	- ทรายหยาบ	3.54	ลบ.ม.	1,298.20	4,595.63	91.00	322.14	4,917.77	
	- คอนกรีตกำลังรับแรงอัดทรงกระบอก 240 ksc.	0.79	ลบ.ม.	3,047.20	2,407.29	306.00	241.74	2,649.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 9 มม.	28.43	กก.	90.60	2,575.92	21.00	597.07	3,172.99	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25มม. เบอร์ 18	0.85	กก.	26.00	22.10	-	-	22.10	
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์ ไม่เติมอากาศ ขนาดความจุ 1800 ลิตร	1.00	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
	รวมราคาหมวดหมวดงานสุขาภิบาล							27,912.70	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	**หมวดงานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	116.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,320.00	2,320.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	116.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,640.00	4,640.00	
	- รื้อถอนพื้นไม้	27.20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,360.00	1,360.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	127.70	ตร.ม.	-	-	25.00	3,192.50	3,192.50	
	- รื้อถอนลูกนอนบันได	15.40	ม.	-	-	50.00	770.00	770.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องยาง	41.00	ตร.ม.	-	-	10.00	410.00	410.00	
	- รื้อถอนวงกบหน้าต่างไม้ 1 ช่อง	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนวงกบหน้าต่างไม้ 2 ช่อง	12.00	ชุด	-	-	80.00	960.00	960.00	
	- รื้อถอนประตู	9.00	ชุด	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	8.36	ตร.ม.	-	-	40.00	334.40	334.40	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	27.88	ตร.ม.	-	-	30.00	836.40	836.40	
	- รื้อถอนโถส้วม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนผนังกั้นห้องชั้น 2	11.40	ตร.ม.	-	-	20.00	228.00	228.00	
	รวมราคาหมวดหมวดงานรื้อถอน							16,101.30	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า (รื้อกอง)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดียว	11.00	ชุด	-	-	30.00	330.00	330.00	
	กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	3.00	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	
	- รื้อถอนเต้ารับพร้อมสายไฟฟ้า	3.00	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	
	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- แผง CU ประจำบ้านพัก								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	5.00	ชุด	96.00	480.00	36.00	180.00	660.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	36.00	108.00	3,708.00	
	- โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8	6.00	ชุด	1,495.00	8,970.00	115.00	690.00	9,660.00	
	- LED T8 1x18W พร้อมโคมไฟฟ้าฐานโลหะครอบอะครีลิค 120 ซม.	8.00	ชุด	2,010.00	16,080.00	115.00	920.00	17,000.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ พร้อมหลอด LED BULB 9W	2.00	ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
	- สวิทซ์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 1 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	7.00	ชุด	50.00	350.00	80.00	560.00	910.00	
	- สวิทซ์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 2 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	76.00	76.00	90.00	90.00	166.00	
	- สวิทซ์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 3 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	102.00	102.00	100.00	100.00	202.00	
	- สวิทซ์(เปิด-ปิด) 2 ทาง 1 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	395.00	395.00	115.00	115.00	510.00	
	- สาย VAF 2.5 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	190.00	เมตร	21.68	4,119.20	14.00	2,660.00	6,779.20	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย VAF-G 2.5/1.5G ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	90.00	เมตร	42.00	3,780.00	16.00	1,440.00	5,220.00	
	- สาย IEC-01 (THW) 2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	10.28	308.40	7.00	210.00	518.40	
	- สาย IEC-01 (THW) 10 ตร.มม.	9.00	เมตร	35.25	317.25	16.00	144.00	461.25	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	14.00	เมตร	12.00	168.00	2.00	28.00	196.00	
	- แท่งกราวด์ Ground Rod ขนาด 5/8" x 8' ได้รับมาตรฐาน UL	1.00	ชุด	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	ชุด	280.00	280.00	60.00	60.00	340.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							57,920.85	
	รวมราคางานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6							649,754.18	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4**								
2.1	**หมวดโครงสร้าง**								
	- ขุดดิน	2.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	414.40	414.40	
	- ทรายหยาบ	4.46	ลบ.ม.	1,298.20	5,789.97	99.00	441.54	6,231.51	
	- คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	2,238.20	5,595.50	398.00	995.00	6,590.50	
	- คอนกรีตกำลังรับแรงอัดทรงกระบอก 210 ksc.	10.79	ลบ.ม.	3,012.20	32,501.64	391.00	4,218.89	36,720.53	
	- แบบหล่อคอนครีต	9.96	ตร.ม.	400.00	3,984.00	-	-	3,984.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนครีต	12.45	ตร.ม.	-	-	133.00	1,655.85	1,655.85	
	- ตะปูตอกไม้ 3"	3.11	กก.	27.00	84.04	-	-	84.04	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 6 มม.	1.11	กก.	42.60	47.29	10.00	11.10	58.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 9 มม.	7.68	กก.	90.60	695.81	21.00	161.28	857.09	
	- เหล็กตะแกรง ศก 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	72.50	ตร.ม.	34.38	2,492.55	5.00	362.50	2,855.05	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25มม. เบอร์ 18	0.26	กก.	26.00	6.76	-	-	6.76	
	- เหล็กรูปพรรณ								
	- แป { 75x45x15x2.3 มม. (3.25กก./ม.)	113.75	กก.	23.96	2,725.45	10.00	1,137.50	3,862.95	
	- จันทัน { 100x50x20x3.2 มม. (5.50กก./ม.)	269.50	กก.	25.85	6,966.58	10.00	2,695.00	9,661.58	
	- ท่อเหล็ก dia. 1 1/2" หนา 2.3 มม. (2.29กก./ม.)	19.00	กก.	49.57	941.83	10.00	190.00	1,131.83	
	- ท่อเหล็ก dia. 2" หนา 2.3 มม. (2.63กก./ม.)	36.82	กก.	53.90	1,984.60	10.00	368.20	2,352.80	
	- ท่อเหล็ก dia. 4" หนา 3.2 มม. (7.76กก./ม.)	81.64	กก.	124.95	10,200.92	10.00	816.40	11,017.32	
	- แผ่น Plate 6 มม.	7.53	กก.	25.18	189.61	10.00	75.30	264.91	
	- Bolt 12 mm.	2.13	กก.	25.17	53.61	-	-	53.61	
	- ทาสีทนไฟ	45.57	ตร.ม.	58.00	2,642.80	35.00	1,594.80	4,237.60	
	รวมราคาหมวดโครงสร้าง							92,040.72	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	**หมวดสถาปัตยกรรม**								
	หลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	262.00	แผ่น	58.00	15,196.00	-	-	15,196.00	
	- ครอบมุม ขนาด 23x50x0.5 ซม.	17.00	แผ่น	55.00	935.00	-	-	935.00	
	- ตะปูเกลียว	3.00	กล่อง	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ไม้เชิงชาย สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร หนา 1.6 ซม	34.69	เมตร	307.00	10,649.83	92.00	3,191.48	13,841.31	
	- ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.	34.69	เมตร	35.00	1,214.15	10.00	346.90	1,561.05	
	- ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่(ปั้นหย่า)	60.42	ตร.ม.	-	-	50.00	3,021.00	3,021.00	
	- ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่(เพิงแหงน)	56.14	ตร.ม.	-	-	45.00	2,526.30	2,526.30	
	บันได								
	- ลูกนอน ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 10"	9.48	ลบ.ฟ.	700.00	6,636.00	-	-	6,636.00	
	- ค่าแรงติดตั้งลูกนอนไม้เนื้อแข็ง	14.00	ขั้น	-	-	125.00	1,750.00	1,750.00	
	- ทาสีไม้	20.11	ตร.ม.	30.00	603.30	50.00	1,005.50	1,608.80	
	- กาวติดไม้	2.00	ขวด	90.00	180.00	-	-	180.00	
	พื้นไม้								
	- พื้นไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x4"	25.58	ลบ.ฟ.	670.00	17,138.60	-	-	17,138.60	
	- บัวไม้เนื้อแข็งขนาด 3/4"x4"	2.15	ลบ.ฟ.	650.00	1,397.50	-	-	1,397.50	
	- ค่าแรงบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 4"	29.95	ม.	-	-	50.00	1,497.50	1,497.50	
	- ค่าแรงปูพื้นไม้	26.94	ตร.ม.	-	-	188.00	5,064.72	5,064.72	
	- ตะปูตอกไม้	5.38	กก.	38.79	208.69	-	-	208.69	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีชแลค	67.95	ตร.ม.	30.00	2,038.50	50.00	3,397.50	5,436.00	
	- กาวปูพื้นไม้	10.00	ขวด	90.00	900.00	-	-	900.00	
	ปูกระเบื้อง								
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดเรียบ ขนาด 12x12 นิ้ว	19.06	ตร.ม.	356.91	6,802.70	158.00	3,011.48	9,814.18	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว	3.88	ตร.ม.	356.91	1,384.81	158.00	613.04	1,997.85	
	- กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดเรียบ ขนาด 8x8 นิ้ว	15.80	ตร.ม.	328.38	5,188.40	158.00	2,496.40	7,684.80	
	- ยาแนว	19.36	ถุง	55.00	1,064.80	-	-	1,064.80	
	- กาวซีเมนต์ปูนกระเบื้อง(20กก./ถุง)	7.00	ถุง	145.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	- คิ้วกระเบื้อง	15.90	เส้น	70.00	1,112.65	-	-	1,112.65	
	ทาสี								
	- ทาสีภายนอก	277.63	ตร.ม.	9.83	2,729.10	-	-	2,729.10	
	- ทาสีรองพื้นภายนอก	138.81	ตร.ม.	15.33	2,127.96	-	-	2,127.96	
	- ค่าทาสีภายนอก	138.81	ตร.ม.	-	-	28.00	3,886.68	3,886.68	
	- ทาสีภายใน	488.38	ตร.ม.	12.86	6,280.57	-	-	6,280.57	
	- ทาสีรองพื้นภายใน	244.19	ตร.ม.	15.33	3,743.43	-	-	3,743.43	
	- ค่าทาสีภายใน	244.19	ตร.ม.	-	-	34.00	8,302.46	8,302.46	
	- ทำความสะอาดสีเก่า	383.00	ตร.ม.	-	-	15.00	5,745.00	5,745.00	
	งานผนังห้องชั้น2 สมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.								
	- งานผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	28.20	ตร.ม.	441.80	12,458.76	120.00	3,384.00	15,842.76	
	- รื้อถอนผนังกั้นห้องชั้น 2	14.10	ตร.ม.	-	-	20.00	282.00	282.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง								
	หน้าต่าง น1	1.00	ชุด						
	- วงกบ น.1	4.20	ม.	171.00	718.20	-	-	718.20	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.06	ตร.ม.	-	-	175.00	185.50	185.50	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	17.00	เกล็ด	28.00	476.00	-	-	476.00	
	- มุ้งลวด	1.06	ตร.ม.	107.00	113.42	-	-	113.42	
	- ทาสีไม้	0.42	ตร.ม.	30.00	12.60	50.00	21.00	33.60	
	หน้าต่าง น2	4.00	ชุด						
	- วงกบ น2	28.80	ม.	171.00	4,924.80	-	-	4,924.80	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	6.16	ตร.ม.	-	-	175.00	1,078.00	1,078.00	
	- บานหน้าต่าง 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75x1.10 ม.	8.00	บาน	780.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่าง 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75x1.10 ม.	6.60	ตร.ม.	-	-	105.00	693.00	693.00	
	- กระจกบาน น.2	38.73	ตร.ฟ.	15.00	580.95	10.00	387.30	968.25	
	- บานพับหน้าต่าง 3 นิ้ว	24.00	อัน	50.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- บานพับ 8 นิ้ว	8.00	อัน	72.00	576.00	-	-	576.00	
	- มือจับเหล็กชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว	8.00	อัน	10.00	80.00	-	-	80.00	
	- กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว	8.00	อัน	40.80	326.40	-	-	326.40	
	- มุ้งลวด	6.16	ตร.ม.	107.00	659.12	-	-	659.12	
	- ทาสีไม้	8.04	ตร.ม.	30.00	241.20	50.00	402.00	643.20	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง น3	2.00	ชุด						
	- วงกบ น.3	21.60	ม.	171.00	3,693.60	-	-	3,693.60	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	4.62	ตร.ม.	-	-	175.00	808.50	808.50	
	- บานหน้าต่าง น.3 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75x1.10 ม.	6.00	บาน	780.00	4,680.00	86.60	519.60	5,199.60	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่าง น.3 1 1/4 x 4 นิ้ว 0.75x1.10 ม.	4.95	ตร.ม.	-	-	105.00	519.75	519.75	
	- กระจกบาน น.3	29.05	ตร.ฟ.	15.00	435.75	10.00	290.50	726.25	
	- บานพับหน้าต่าง 3 นิ้ว	18.00	อัน	50.00	900.00	-	-	900.00	
	- บานพับหน้าต่างปรับมุม 8 นิ้ว	6.00	อัน	72.00	432.00	-	-	432.00	
	- มือจับเหล็กชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว	6.00	อัน	10.00	60.00	-	-	60.00	
	- กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	40.80	244.80	-	-	244.80	
	- มุ้งลวด	4.62	ตร.ม.	107.00	494.34	-	-	494.34	
	- ทาสีไม้	6.02	ตร.ม.	30.00	180.60	50.00	301.00	481.60	
	หน้าต่าง น.4	1.00	ชุด						
	- วงกบ น.4	4.70	ม.	171.00	803.70	-	-	803.70	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	4.10	ตร.ม.	-	-	175.00	717.50	717.50	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	4.00	เกล็ด	28.00	112.00	-	-	112.00	
	- มือหมุนเกล็ดเหล็ก	1.00	อัน	135.00	135.00	-	-	135.00	
	- มุ้งลวด	4.10	ตร.ม.	107.00	438.70	-	-	438.70	
	- ทาสีไม้	0.94	ตร.ม.	30.00	28.20	50.00	47.00	75.20	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าต่าง น.5	1.00	ชุด						
	- วงกบ น.5	7.30	ม.	171.00	1,248.30	-	-	1,248.30	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบ	3.10	ตร.ม.	-	-	175.00	542.50	542.50	
	บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	82.00	เกล็ด	28.00	2,296.00	-	-	2,296.00	
	- มุ้งลวด	3.10	ตร.ม.	107.00	331.70	-	-	331.70	
	- ทาสีไม้	0.74	ตร.ม.	30.00	22.20	50.00	37.00	59.20	
	หน้าต่าง น.6	1.00	ชุด						
	- วงกบ น.6	5.20	ม.	171.00	889.20	-	-	889.20	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.54	ตร.ม.	-	-	175.00	269.50	269.50	
	- บานเกล็ดใส 4 นิ้ว	25.00	เกล็ด	28.00	700.00	-	-	700.00	
	- มือหมุนเกล็ดเหล็ก	1.00	อัน	135.00	135.00	-	-	135.00	
	- มุ้งลวด	1.54	ตร.ม.	107.00	164.78	-	-	164.78	
	- ทาสีไม้	1.04	ตร.ม.	30.00	31.20	50.00	52.00	83.20	
	ประตู								
	ประตู ป.1	1.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.8 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.60	ตร.ม.	-	-	100.00	160.00	160.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.60	ตร.ม.	-	-	105.00	168.00	168.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	100.00	100.00	512.00	
	- บานพับประตู 4 นิ้ว	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนอลูมิเนียมหนาพิเศษ 6 นิ้ว	1.00	อัน	45.60	45.60	-	-	45.60	
	- กันชนประตู	1.00	อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- สายยูหูช้าง	1.00	อัน	40.00	40.00		-	40.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	
	ประตู ป.2	1.00	ชุด						
	- วงกบPVC 0.7 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.26	ตร.ม.	-	-	100.00	126.00	126.00	
	- บานประตูPVC	1.00	บาน	559.00	559.00	-	-	559.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.26	ตร.ม.	-	-	75.00	94.50	94.50	
	- ลูกบิดห้องน้ำ	1.00	อัน	255.00	255.00	100.00	100.00	355.00	
	- บานพับประตู 4 นิ้ว	3.00	อัน	60.00	180.00	-	-	180.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	
	ประตู ป.3	1.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.8 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.60	ตร.ม.	-	-	100.00	160.00	160.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.60	ตร.ม.	-	-	105.00	168.00	168.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	100.00	100.00	512.00	
	- บานพับประตู 4 นิ้ว	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู ป.4	1.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.8 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.60	ตร.ม.	-	-	100.00	160.00	160.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.60	ตร.ม.	-	-	105.00	168.00	168.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	100.00	100.00	512.00	
	- บานพับประตู 4 นิ้ว	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	
	ประตู ป.5	1.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.8 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.60	ตร.ม.	-	-	100.00	160.00	160.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.60	ตร.ม.	-	-	105.00	168.00	168.00	
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	100.00	100.00	512.00	
	- บานพับประตู 4 นิ้ว	4.00	อัน	45.00	180.00	-	-	180.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	
	ประตู ป.6	1.00	ชุด						
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.8 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	1.60	ตร.ม.	-	-	100.00	160.00	160.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ค่าติดตั้งบานประตู	1.60	ตร.ม.	-	-	105.00	168.00	168.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8| มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกบิด	1.00	อัน	412.00	412.00	100.00	100.00	512.00	
	- บานพับประตู 4"	4.00	อัน	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ทาสีไม้	3.76	ตร.ม.	30.00	112.80	50.00	188.00	300.80	
	รางระบายน้ำหลังคา				-				
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 5 นิ้ว	38.30	เมตร	700.00	26,810.00	25.00	957.50	27,767.50	
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	15.50	เมตร	500.00	7,750.00	25.00	387.50	8,137.50	
	สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมข้อแขวน	1.00	อัน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	1.00	อัน	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	1.00	อัน	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ราวตากผ้าสแตนเลท	1.00	อัน	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (พร้อมสะดืออ่าง ,สายถักนำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- กระจกอ่างล้างหน้า 60x80 ซม.	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	86.66	ชุด	300.38	26,030.93	75.00	6,499.50	32,530.43	
	รวมราคาหมวดสถาปัตยกรรม							**296,765.45**	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	**หมวดงานสุขาภิบาล**								
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 3/4"	9.00	ม.	18.00	162.00	-	-	162.00	
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 2"	5.56	ม.	37.20	206.83	-	-	206.83	
	- ท่อ PVC เบอร์ 13.5 ขนาด 4"	2.30	ม.	198.39	456.30	-	-	456.30	
	- ค่าแรงท่อ PVC	1.00	งาน	-	-	247.53	247.53	247.53	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	330.05	330.05	-	-	330.05	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.00	ชุด	102.00	102.00	-	-	102.00	
	บ่อบำบัดน้ำเสีย								
	- เสาเข็ม 6 เหลี่ยม ยาว 4 ม.	5.00	ต้น	320.00	1,600.00	176.00	880.00	2,480.00	
	- ทรายหยาบ	3.54	ลบ.ม.	1,298.20	4,595.63	91.00	322.14	4,917.77	
	- คอนกรีตกำลังรับแรงอัดทรงกระบอก 240 ksc.	0.79	ลบ.ม.	3,047.20	2,407.29	306.00	241.74	2,649.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24 ศก. 9 มม.	28.43	กก.	90.60	2,575.92	4.10	116.57	2,692.49	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25มม. เบอร์ 18	0.85	กก.	32.24	27.40	-	-	27.40	
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์ ไม่เติมอากาศ ขนาดความจุ 1,800 ลิตร	1.00	ชุด	12,040.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
	รวมราคาหมวดงานสุขาภิบาล							**26,311.40**	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	**หมวดงานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	74.56	ตร.ม.	-	-	20.00	1,491.20	1,491.20	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	86.66	ตร.ม.	-	-	20.00	1,733.20	1,733.20	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	3.80	ตร.ม.	-	-	40.00	152.00	152.00	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	14.22	ตร.ม.	-	-	30.00	426.60	426.60	
	- รื้อถอนประตู ป1	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนประตู ป2	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนประตู ป3	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนประตู ป4	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนประตู ป5	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนประตู ป6	1.00	ชุด	-	-	51.00	51.00	51.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น2	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น3	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น4	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น5	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง น6	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	รวมราคาหมวดงานรื้อถอน							**4,844.00**	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า (รื้อกอง)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดียว	7.00	ชุด	-	-	30.00	210.00	210.00	
	คู่ ,กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด)	1.00	ชุด	-	-	25.00	25.00	25.00	
	- รื้อถอนเต้ารับพร้อมสายไฟฟ้า	6.00	ชุด	-	-	25.00	150.00	150.00	
	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- แผง CU ประจำบ้านพัก								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	5.00	ชุด	96.00	480.00	36.00	180.00	660.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	36.00	108.00	3,708.00	
	- โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8	7.00	ชุด	1,495.00	10,465.00	115.00	805.00	11,270.00	
	- LED T8 1x18W พร้อมโคมไฟฟ้าฐานโลหะครอบอะคริลิค 120 ซม.	3.00	ชุด	2,010.00	6,030.00	115.00	345.00	6,375.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ พร้อมหลอด LED BULB 9W	1.00	ชุด	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	- สวิทช์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 1 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.00	ชุด	50.00	250.00	80.00	400.00	650.00	
	- สวิทช์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 3 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	102.00	102.00	100.00	100.00	202.00	
	- สวิทช์(เปิด-ปิด) 2 ทาง 1 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	6.00	ชุด	130.00	780.00	90.00	540.00	1,320.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 16A 250V แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	395.00	395.00	115.00	115.00	510.00	
	- สาย VAF 2.5 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	90.00	เมตร	21.68	1,951.20	14.00	1,260.00	3,211.20	
	- สาย VAF-G 2.5/1.5G ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	70.00	เมตร	42.00	2,940.00	16.00	1,120.00	4,060.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC-01 (THW) 2.5 ตร.มม.	25.00	เมตร	10.28	257.00	7.00	175.00	432.00	
	- สาย IEC-01 (THW) 10 ตร.มม.	10.00	เมตร	35.25	352.50	16.00	160.00	512.50	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	12.00	เมตร	12.00	144.00	2.00	24.00	168.00	
	- แท่งกราวด์ Ground Rod ขนาด 5/8" x 8' ได้รับมาตรฐาน UL	1.00	ชุด	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	ชุด	280.00	280.00	60.00	60.00	340.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							42,638.70	
	รวมราคางานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4							462,600.27	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า								
3.1	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารโรงไฟฟ้า								
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว	4.02	ตร.ม.	356.91	1,434.78	158.00	635.16	2,069.94	
	- กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดเรียบ ขนาด 8x8 นิ้ว	16.20	ตร.ม.	328.38	5,319.76	158.00	2,559.60	7,879.36	
	- พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม.	38.19	ตร.ม.	180.38	6,888.71	50.00	1,909.50	8,798.21	
	- ยาแนว	10.11	ถุง	65.00	657.15	-	-	657.15	
	- คิ้วกระเบื้อง	3.90	เส้น	70.00	273.00	-	-	273.00	
	- วงเก็บหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 1.20x0.70 ม.	4.50	ม.	171.00	769.50	-	-	769.50	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ	0.84	ตร.ม.	-	-	175.00	147.00	147.00	
	- บานเกล็ดขนาด 4 ½" x 0.75 ม. หนา 6 มม.	13.00	เกล็ด	28.00	364.00	-	-	364.00	
	- วงกบและประตู PVC ขนาด 0.80x2.00 น.	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	180.00	180.00	1,970.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (พร้อมสะดืออ่าง ,สายถักนำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ทีใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	1.00	อัน	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	1.00	อัน	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	อัน	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม.	1.00	อัน	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมข้อแขวน	1.00	อัน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	รวมราคาปรับปรุงห้องน้ำ							**33,008.16**	
3.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	- หลังคา METAL SHEET เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม	240.00	ตร.ม.	350.00	84,000.00	70.00	16,800.00	100,800.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	42.92	เมตร	260.00	11,159.20	50.00	2,146.00	13,305.20	
	- ตะแกรง Wire Mesh เคลือบ PVC เบอร์ 18 ขนาดช่อง 25x25 มม.	240.00	แพ็ค	80.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.	240.00	ตร.ม.	250.00	60,000.00	25.00	6,000.00	66,000.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	27.00	ตร.ม.	300.38	8,110.26	75.00	2,025.00	10,135.26	
	งานทาสี								
	- ทาสีภายใน + ทาสีรองพื้น	230.65	ตร.ม.	41.99	9,684.99	34.00	7,842.10	17,527.09	
	- ทาสีภายนอก + ทาสีรองพื้น	288.58	ตร.ม.	52.99	15,291.85	34.00	9,811.72	25,103.57	
	- ทำความสะอาดสีเก่า	1,038.46	ตร.ม.	-	-	10.00	10,384.60	10,384.60	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม							**262,455.72**	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ งานปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ (ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าและบ้านพักข้าราชการ) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	**หมวดงานรื้อถอน**								
	- รื้อฝ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.	-	-	20.00	540.00	540.00	
	- รื้อถอนหลังคา	240.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,800.00	4,800.00	
	- รื้อกระเบื้องผนัง	16.20	ตร.ม.	-	-	30.00	486.00	486.00	
	- รื้อกระเบื้องพื้น	4.02	ตร.ม.	-	-	40.00	160.80	160.80	
	- รื้อกระเบื้องยาง	38.19	ตร.ม.	-	-	10.00	381.90	381.90	
	- รื้อประตู	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อหน้าต่าง-ช่องแสง	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- รื้อดวงและสายไฟ	1.00	ดวง	-	-	30.00	30.00	30.00	
	รวมราคาหมวดงานรื้อถอน							**6,498.70**	
3.4	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	- โคม 1x9 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม. ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8	1.00	ชุด	1,495.00	1,495.00	115.00	115.00	1,610.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า	8.00	เมตร	36.00	288.00	-	-	288.00	
	- สาย IEC-01 (THW) 2.5 ตร.มม.	15.00	เมตร	8.15	122.25	7.00	105.00	227.25	
	- สวิทช์(เปิด-ปิด)ทางเดียว 1 ช่อง 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	รวมราคาหมวดงานไฟฟ้า							**2,257.25**	
3.4	**หมวดงานซ่อมหน้าต่างเดิม**								
	- ลูกล้อเลื่อนบานคู่	12.00	ชุด	162.00	1,944.00	22.00	264.00	2,208.00	
								2,208.00	
	รวมราคาปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า							**306,427.83**	