

ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแบร
ตำบลแม่ตื่น อำเภอมวกก่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
1	งานรื้อท่อเดิม	1,200.00	เมตร	256.58	307,896.00
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	799.20	ลบ.ม.	43.62	34,861.10
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	543.00	ลบ.ม.	159.54	86,630.22
4	งานทรายหยาบรองท่อ	105.45	ลบ.ม.	1,356.80	143,074.56
5	ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง Ø 16 นิ้ว ชั้น 5.0	700.00	เมตร	2,456.58	1,719,606.00
6	ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง Ø 16 นิ้ว ชั้น 8.5	410.00	เมตร	3,880.86	1,591,152.60
7	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว Ø 400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	90.00	เมตร	9,747.24	877,251.60
8	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ	5.00	ชุด	1,102.16	5,510.80
9	งานก่อสร้างฐานรองรับท่อ	10.00	ชุด	6,089.21	60,892.10
10	ท่อสันหน้างาน ปลายปากกระสัง Ø 16 นิ้ว	4.00	ชุด	20,743.61	82,974.44
11	งานข้อต่อ PVC 90 Ø 400 มม. ชั้น 8.5	2.00	ชุด	39,351.56	78,703.12
12	งานข้อต่อ PVC 22.5 Ø 400 มม. ชั้น 8.5	2.00	ชุด	27,342.87	54,685.74
รวมเป็นเงิน					5,043,238.28
ภาษี 7%					353,026.68
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					5,396,264.96

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแบร
ตำบลแม่ตึ่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคาค่างาน คิดเป็น
	งานวางท่อ Headrace & Penstock					(F = 1.2516)	
1	งานรื้อท่อเดิม	1,200.00	เมตร	205.00	246,000.00	256.58	307,896.00
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	799.20	ลบ.ม.	34.85	27,852.12	43.62	34,861.10
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	543.00	ลบ.ม.	127.47	69,216.21	159.54	86,630.22
4	งานทรายหยาบรองท่อ	105.45	ลบ.ม.	1,084.05	114,313.07	1,356.80	143,074.56
5	ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง Ø 16 นิ้ว ชั้น 5.0	700.00	เมตร	1,962.75	1,373,925.00	2,456.58	1,719,606.00
6	ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง Ø 16 นิ้ว ชั้น 8.5	410.00	เมตร	3,100.72	1,271,295.20	3,880.86	1,591,152.60
7	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว Ø 400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	90.00	เมตร	7,787.82	700,903.80	9,747.24	877,251.60
8	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ	5.00	ชุด	880.60	4,403.00	1,102.16	5,510.80
9	งานก่อสร้างฐานรองรับท่อ	10.00	ชุด	4,865.14	48,651.40	6,089.21	60,892.10
10	ท่อส้นหน้างาน ปลายปากกระพี้ Ø 16 นิ้ว	4.00	ชุด	16,573.67	66,294.68	20,743.61	82,974.44
11	งานข้อต่อ PVC 90 Ø 400 มม. ชั้น 8.5	2.00	ชุด	31,441.00	62,882.00	39,351.56	78,703.12
12	งานข้อต่อ PVC 22.5 Ø 400 มม. ชั้น 8.5	2.00	ชุด	21,846.33	43,692.66	27,342.87	54,685.74
	รวมเป็นเงิน				4,029,429.14		5,043,238.28
	ภาษี 7%				282,060.04		353,026.68
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				4,311,489.18		5,396,264.96

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง