

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โม่งกลาง
ตำบลแม่โม่ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
	งานรื้อท่อเดิม	1,012.00	เมตร	75.10	76,001.20
2	งานดินขุด	859.50	ลบ.ม.	46.31	39,803.45
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	917.86	ลบ.ม.	112.98	103,699.82
4	งานทรายถมอัดแน่น	85.95	ลบ.ม.	918.11	78,911.55
5	งานคอนกรีตหยาบ	42.98	ลบ.ม.	3,041.39	130,718.94
6	งานตากถางและล้มต้นไม้	910.80	ตร.ม.	3.34	3,042.07
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	955.00	เมตร	1,435.23	1,370,644.65
8	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	57.00	เมตร	7,743.86	441,400.02
9	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	5,986.39	5,986.39
10	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	10.00	ชุด	961.60	9,616.00
11	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	2.00	ชุด	4,736.47	9,472.94
	รวมเป็นเงิน				2,269,297.03
	ภาษี 7%				158,850.79
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,428,147.82

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โงกกลาง
ตำบลแม่โงก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคาต่อหน่วย คิดเป็น
	งานวางท่อ Headrace & Penstock					(F = 1.2516)	
1	งานรื้อท่อเดิม	1,012.00	เมตร	60.00	60,720.00	75.10	76,001.20
2	งานดินขุด	859.50	ลบ.ม.	37.00	31,801.50	46.31	39,803.45
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	917.86	ลบ.ม.	90.27	82,855.22	112.98	103,699.82
4	งานทรายถมอัดแน่น	85.95	ลบ.ม.	733.55	63,048.62	918.11	78,911.55
5	งานคอนกรีตหยาบ	42.98	ลบ.ม.	2,430.00	104,441.40	3,041.39	130,718.94
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	910.80	ตร.ม.	2.67	2,431.84	3.34	3,042.07
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	955.00	เมตร	1,146.72	1,095,117.60	1,435.23	1,370,644.65
8	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	57.00	เมตร	6,187.17	352,668.69	7,743.86	441,400.02
9	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	4,782.99	4,782.99	5,986.39	5,986.39
10	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	10.00	ชุด	768.30	7,683.00	961.60	9,616.00
11	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	2.00	ชุด	3,784.33	7,568.66	4,736.47	9,472.94
	รวมเป็นเงิน				1,813,119.52		2,269,297.03
	ภาษี 7%				126,918.37		158,850.79
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,940,037.89		2,428,147.82

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง