

แบบหมายเลข TG 17/2557

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
				บาท	บาท	บาท	บาท
	งานซ่อมอาคารสำนักงาน 1 หลัง						
1	งานรื้อถอนส่วนที่เสียหาย	1.00	เหมา	-	-	31,365.00	31,365.00
2	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	308.00	ตร.ม.	160.22	49,347.76	31.00	9,548.00
3	ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	176.00	ตร.ม.	282.15	49,658.40	75.00	13,200.00
4	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป ภายนอก	87.00	ตร.ม.	390.03	33,932.18	70.00	6,090.00
5	งานเชิงชาย ปั้นลม และปีกนก	66.00	ม.	258.47	17,059.02	57.00	3,762.00
6	งานรางระบายน้ำฝน	66.00	ม.	250.00	16,500.00	20.00	1,320.00
7	งานทาสีผนังอาคาร (ภายใน - ภายนอก)	657.00	ตร.ม.	55.48	36,450.36	40.00	26,280.00
8	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	3.62	ลบ.ม.	2,482.22	8,991.84	436.00	1,579.41
9	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 4" X 8"	31.50	ตร.ม.	446.13	14,053.12	150.00	4,725.00
10	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12" X 12"	170.00	ตร.ม.	346.65	58,929.95	120.00	20,400.00
11	งานพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 8" X 8"	18.00	ตร.ม.	354.94	6,388.93	120.00	2,160.00
12	งานผนังปูกระเบื้อง ขนาด 8" X 8"	48.00	ตร.ม.	290.23	13,931.22	120.00	5,760.00
13	งานปูกระเบื้อง ขนาด 2" X 4"	32.00	ตร.ม.	360.99	11,551.80	150.00	4,800.00
14	งานบัวไม้สำเร็จรูป ขนาด 4"	63.80	ม.	49.50	3,158.10	41.00	2,615.80
15	งานติดตั้งสุขภัณฑ์						
	- โถส้วมชักโครก + สายชำระ	4.00	ชุด	7,870.00	31,480.00	368.00	1,472.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัง+กระจก+FD	2.00	ชุด	9,700.00	19,400.00	558.00	1,116.00
	- โถปัสสาวะ	3.00	ชุด	5,600.00	16,800.00	368.00	1,104.00
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	70.00	280.00
	- ก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	25.00	50.00
	- ผนังกันห้องพร้อมประตูหน้า	2.00	ชุด	28,800.00	57,600.00	5,760.00	11,520.00
	- ผนังกันข้าง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,700.00	1,700.00
	- เคา์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก	2.00	ชุด	8,400.00	16,800.00	2,200.00	4,400.00
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ชั้น 8.5	30.00	ม.	164.49	4,934.57	55.00	1,650.00
	- ท่อน้ำดี ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4"	40.00	ม.	17.22	688.82	24.00	960.00

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
				บาท	บาท	บาท	บาท
16	งานผนัง Glass Block	4.00	ตร.ม.	1,620.00	6,480.00	88.00	352.00
17	งานประตู - หน้าต่าง						
	- บานกระจกกรอบอลูมิเนียม (ป.1)	2.00	ชุด	15,476.29	30,952.59	845.96	1,691.92
	- บานกระจกบานเลื่อน 4 ช่อง (ป.2)	2.00	ชุด	30,855.23	61,710.45	1,531.26	3,062.52
	- บาน PVC พร้อมวงกล 0.80X2.00 (ป3)	1.00	ชุด	3,065.99	3,065.99	288.00	288.00
	- บาน PVC พร้อมวงกบ 0.80X2.00 (ป4)	2.00	ชุด	3,065.99	6,131.98	288.00	576.00
	- บานประตูไม้โอ๊คยางเกล็ด 1/2 (ป5)	2.00	ชุด	3,465.99	6,931.98	288.00	576.00
	- หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ (น1)	3.00	ชุด	11,027.61	33,082.83	875.94	2,627.82
	- เปลี่ยนอุปกรณ์+กระจก (น2)	5.00	ชุด	5,986.19	29,930.95	439.07	2,195.35
	- เปลี่ยนอุปกรณ์+กระจก (น3)	4.00	ชุด	2,329.66	9,318.64	152.10	608.40
18	ล้างทำความสะอาด	107.25	ตร.ม.	120.00	12,870.00	70.00	7,507.50
19	งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	เหมา	131,803.00	131,803.00	21,320.00	21,320.00
					819,234.48		198,662.72
	รวมเงินค่าซ่อมอาคารสำนักงาน					1,017,897.20.-	

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมอาคารสำนักงาน

ส่วนราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท	อาคาร				
เจ้าของอาคาร	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
สถานที่ดำเนินการ	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเขื่อน อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
แบบหมายเลข TG.17/2557					
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 2557			ประมาณการเลขที่		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR	ค่าซ่อมแซมทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,017,897.20	1.1893	1,210,585.13	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%	84,740.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,295,326.09	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		260	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		4,982.77	บาท/ตร.ม.		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมอาคารสำนักงาน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเขื่อน อ่างทองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ TG. 17/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปงานอาคาร		
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	1,295,326.09	
สรุป	รวมเงิน ประเมินงานอาคารทั้งหมด	1,295,326.09	
	ราคากลาง	1,295,326.09	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์)		