

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้ก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบดำเนินงานตามคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง.....
เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคา/ หน่วย (รายละเอียดดังแนบ).....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑. ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑. นายสุรพงษ์ ด้านประสิทธิ์ผล.....
๕.๒. นายคมสัน มงคลสวัสดิ์.....
๕.๓. นายครุฑ เพ็ชรมาก.....

ราคากลาง

งานว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จังหวัดปทุมธานี

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)
				วัสดุ	ค่าแรง	
1	งานหลังคา					
	1.1 เหล็กโครงหลังคา	1,633	กก.	45,070.80	16,330.00	61,400.80
	1.2 กระเบื้องลอนคู่ชนิดสีขนาด 0.50x1.20 ม.	476	แผ่น	31,892.00	4,760.00	36,652.00
	1.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่ชนิดสี	34	แผ่น	2,176.00	340.00	2,516.00
	1.4 สลักเกลียว	600	อัน	3,000.00	-	3,000.00
2	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงอลูมิเนียม T-Bar	120	ตร.ม.	33,600.00		33,600.00
3	งานฝ้าชายคากรุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก 40x40x3 มม.	75	ตร.ม.	18,750.00	5,625.00	24,375.00
4	หน้าจั่วกรุแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.	5	แผ่น	1,825.00	500.00	2,325.00
5	งานทาสี					
	5.1 สีพลาสติก	112	ตร.ม.	4,480.00	3,360.00	7,840.00
	5.2 สีกันสนิม	125	ตร.ม.	3,125.00	3,750.00	6,875.00
6	งานไฟฟ้า					
	6.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดโคมไฟฟ้า	6	ชุด	5,760.00	660.00	6,420.00
	6.2 กล่องชุดสวิตช์	6	ชุด	1,230.00	390.00	1,620.00
	6.3 กล่องชุดปลั๊ก	6	ชุด	1,230.00	390.00	1,620.00
	6.4 ท่อร้อยสายไฟ	1	เหมารวม			1,000.00
	6.5 เดินสายเมน	1	เหมารวม			2,000.00
7	กระจกใสหน้าต่าง	3	บาน	255.00	300.00	555.00
8	กระจกใสช่องแสงหน้าต่าง	3	บาน	645.00	150.00	795.00
9	งานรื้อถอนทำความสะอาดบริเวณ	1	เหมารวม			10,000.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง					202,593.80
	ค่า Factor F					52,289.46
	ค่าภาษี 7%					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					254,883.26
	SAY					254,800.00
	จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน					