

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธา

กลุ่มที่ 4: อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

แผ่นที่ 13

รายการ	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน ไม่รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน รวม Factor F (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ				
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					132,304.04	157,374.93
13.11(1)	หมวดที่ 13 การก่อสร้างอาคารคอนกรีตและบ้านพัก						
	งานอาคาร Power House						
	1) งานโครงสร้างอาคาร						
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	1,724.00	2,050.70	1,724.00	2,050.70
	- คอนกรีตโครงสร้างไม่รวมเหล็กเสริม fc=210 ksc.	ลบ.ม.	65.00	5,144.00	6,118.79	334,360.00	397,721.35
	- เหล็กเสริม	กก.	5,060.00	26.80	31.88	135,608.00	161,312.80
	2) งานผนังอิฐก่อฉาบปูน						
	- ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	5.00	238.00	283.10	1,190.00	1,415.50
	- ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	125.00	466.00	554.31	58,250.00	69,288.75
	- ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	260.00	122.00	145.12	31,720.00	37,731.20
	3) งานตกแต่งผนัง						
	- ทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	261.00	55.00	65.42	14,355.00	17,074.62
	- บุกระเบื้องเคลือบขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	14.00	340.00	404.43	4,760.00	5,662.02
	- บุกระเบื้องเคลือบขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ตร.ม.	18.00	345.00	410.38	6,210.00	7,386.84
	- บุด้วยไม้ฝาเฌอร่าตีลอนเกล็ด	ตร.ม.	92.00	296.00	352.09	27,232.00	32,392.28
	รวมเงิน (ยอดยกไป)					747,713.04	889,410.99

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธา

กลุ่มที่ 4: อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

แผ่นที่ 14

รายการท	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน ไม่รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน รวม Factor F (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ				
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					747,713.04	889,410.99
4)	งานตกแต่งพื้น						
-	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	30.00	116.00	137.98	3,480.00	4,139.40
-	ปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบขนาด 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	12.00	360.00	428.22	4,320.00	5,138.64
-	ปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	18.00	375.00	446.06	6,750.00	8,029.08
-	เคลือบสีฟอกท	ตร.ม.	28.00	155.00	184.37	4,340.00	5,162.36
5)	งานประตูและหน้าต่าง						
-	ประตูหน้าต่าง ปน1	ชุด	1.00	28,000.00	33,306.00	28,000.00	33,306.00
-	ประตู ป1	ชุด	1.00	40,000.00	47,580.00	40,000.00	47,580.00
-	ประตู ป2	ชุด	1.00	31,250.00	37,171.88	31,250.00	37,171.88
-	ประตู ป3	ชุด	2.00	7,020.00	8,350.29	14,040.00	16,700.58
-	หน้าต่าง น1	ชุด	1.00	19,950.00	23,730.53	19,950.00	23,730.53
-	หน้าต่าง น2	ชุด	4.00	11,850.00	14,095.58	47,400.00	56,382.32
-	หน้าต่าง น3	ชุด	1.00	26,600.00	31,640.70	26,600.00	31,640.70
	รวมเงิน (ยอดยกไป)					973,843.04	1,158,392.48

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานโยธา

กลุ่มที่ 4: อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

แผ่นที่ 15

รายการท	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน ไม่รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน รวม Factor F (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ				
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					973,843.04	1,158,392.48
6)	งานหลังคา						
	6.1 งานวัสดุขุยมุงหลังคา						
	- กระเบื้องลอนคู่สี หนา 5.5 มม.	ตร.ม.	104.00	125.00	148.69	13,000.00	15,463.76
	6.2 งานโครงหลังคา	กก.	1,043.00	36.55	43.48	38,121.65	45,349.64
	6.3 งานฝ้าเพดาน						
	- ฝ้าภายนอกแผ่นสปร้าบอร์ด หนา 4 มม.	ตร.ม.	47.00	373.00	443.68	17,531.00	20,852.96
	- ฝ้าภายในแผ่นยิปซัมฉาบเรียบ หนา 9 มม.	ตร.ม.	45.00	385.00	457.96	17,325.00	20,608.20
	- ฝ้าห้องน้ำแผ่นยิปซัมกันชื้นโครงเคร่า T-BAR	ตร.ม.	5.00	350.00	416.33	1,750.00	2,081.65
7)	งานสุขภัณฑ์						
	7.1 ชักโครก	ชุด	1.00	3,798.00	4,517.72	3,798.00	4,517.72
	7.2 อ่างล้างหน้า	ชุด	1.00	2,448.00	2,911.90	2,448.00	2,911.90
	7.3 เคา้นเตอร์แกรนิต	ชุด	1.00	3,250.00	3,865.88	3,250.00	3,865.88
	7.4 กระบอกงา	ชุด	1.00	570.00	678.02	570.00	678.02
	7.5 สายฉีดชำระ	ชุด	1.00	320.00	380.64	320.00	380.64
	7.6 ผักบัวอาบน้ำ	ชุด	1.00	820.00	975.39	820.00	975.39
	7.7 ถังบำบัดน้ำเสีย	ชุด	1.00	26,520.00	31,545.54	26,520.00	31,545.54
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					1,099,296.69	1,307,623.78

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 16

งานโยธา

รายการที่

รายการท	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน ไม่รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน รวม Factor F (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ				
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					1,099,296.69	1,307,623.78
	7.8 ปูน้ำ	ชุด	1.00	17,250.00	20,518.88	17,250.00	20,518.88
	7.9 งานระบบท่อฉีด-ท่อน้ำเสีย	เหมาจ่าย	1.00	1,535.00	1,825.88	1,535.00	1,825.88
	7.10 งาน Floor Drain	ชุด	1.00	720.00	856.44	720.00	856.44
	7.11 งานบ่อพักน้ำ	แห่ง	10.00	1,320.00	1,570.14	13,200.00	15,701.40
	7.12 งานท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหินขนาด ๑8 นิ้ว	ม.	35.00	1,660.00	1,974.57	58,100.00	69,109.95
	8) งานป้ายชื่อโรงไฟฟ้า	ชุด	1.00	3,850.00	4,579.58	3,850.00	4,579.58
	9) งาน Cable Trench พร้อมฝาปิด	ม.	7.00	2,900.00	3,449.55	20,300.00	24,146.85
13.11(2)	งานอาคารลานไถไฟฟ้า	แห่ง	1.00	28,000.00	33,306.00	28,000.00	33,306.00
	รวมเงินงานหมวดที่ 13					1,109,947.65	1,320,293.83
	หมวดที่ 14 งานเบ็ดเตล็ด						
14.8(5)	งานป้ายชื่อโครงการ	ชุด	1.00	5,400.00	6,423.30	5,400.00	6,423.30
14.8(6)	งานวางระบายน้ำ	ม.	78.00	3,354.00	3,989.58	261,612.00	311,187.24
	รวมเงินงานหมวดที่ 14					267,012.00	317,610.54
	รวมเงินงานกลุ่มที่ 4					1,509,263.69	1,795,279.30

[illegible]

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 18

งานโยธา

กลุ่มที่ 5: งานระบบไฟฟ้า

รายการ	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน ไม่รวม Factor F (บาท)	จำนวนเงิน รวม Factor F (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ				
	หมวดงานทาง						
	หมวดที่ 15 งานระบบไฟฟ้า						
15.9(1)	สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 3.5 เควี 3 เฟส พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	งาน	1	1,135,784.16	1,363,849.62	1,135,784.16	1,363,849.62
15.9(2.1)	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแม่ต๋าน้อยบน	งาน	1	74,409.60	89,351.05	74,409.60	89,351.05
15.9(2.2)	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแม่ต๋าน้อยล่าง	งาน	1	127,089.20	152,608.71	127,089.20	152,608.71
15.9(3)	สายเมนแรงต่ำจากหม้อแปลง-ตู้MDB-ตู้จ่ายไฟย่อย (Pwr house)	เหมาจ่าย	1	47,425.00	56,947.94	47,425.00	56,947.94
15.9(5)	ตู้ LOAD CENTER ขนาด 12 ช่อง	เหมาจ่าย	1	5,210.00	6,256.17	5,210.00	6,256.17
15.9(6)	สายไฟแรงต่ำจากตู้จ่ายไฟย่อย(Power house)	เหมาจ่าย	1	6,948.60	8,343.88	6,948.60	8,343.88
15.9(7)	โคมไฟ (Lighting Fixture) ที่ Power house	เหมาจ่าย	1	17,195.00	20,647.76	17,195.00	20,647.76
15.9(8)	สวิตช์และตู้รับไฟฟ้า (Power house)	เหมาจ่าย	1	1,856.00	2,228.68	1,856.00	2,228.68
	รวมเงินงานหมวดที่ 15					1,415,917.56	1,700,233.81
	รวมเงินงานกลุ่มที่ 5					1,415,917.56	1,700,233.81