

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ค่าจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ 8 แห่ง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,125,000.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วยงานอาคารโรงคลุมโปรงแสงชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2556
เป็นเงิน 5,974,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุรพงษ์ ด้านประสิทธิ์ผล
 - 6.2 นายสมหวัง ประภาสเพ็ญ
 - 6.3 นายรุจิภาส ชำนิ

ว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคเหนือ 8 แห่ง

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	งานพื้นโรงคลุม	8	งาน	77,985.00	30,175.00	865,280.00
2	งานโครงเหล็กระบบบอบแห้ง	8	งาน	32,025.00	23,500.00	444,200.00
3	งานโพลีคาร์บอเนตและประตูอลูมิเนียม	8	งาน	147,090.00	33,600.00	1,445,520.00
4	ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8	ชุด	11,570.00	1,500.00	104,560.00
5	งานชั้นวางผลิตภัณฑ์	240	ชุด	1,735.00	320.00	493,200.00
6	งานระบบความร้อนเสริมและห้องเก็บ	8	งาน	17,150.00	6,400.00	188,400.00
7	ชุดแก๊สเบิร์นเนอร์(Burner)และท่อ	8	งาน	48,330.00	6,220.00	436,400.00
8	พัดลมดูดอากาศขนาด 8" (AC)	8	ชุด	900.00	300.00	9,600.00
9	พัดลมดูดอากาศขนาด 6" (DC)	48	ชุด	3,500.00	300.00	182,400.00
10	พัดลมโรงงานชนิดตั้งพื้นขนาด 20" (AC)	8	ชุด	3,730.00	1,500.00	41,840.00
11	ชุดป้ายชื่อโครงการสแตนเลส	8	ชุด	19,400.00	500.00	159,200.00
12	ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น	24	ชุด	12,400.00	500.00	309,600.00
13	ชุดตู้ควบคุมบอร์ดวัดอุณหภูมิ	8	ชุด	4,700.00	1,000.00	45,600.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง						4,725,800.00
ค่า Factor F 1.2642						1,248,556.36
รวมเป็นเงิน						5,974,356.36
SAY						5,974,000.00
(ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน	สาธิตและส่งเสริม
ชื่อโครงการ	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8 x 12 เมตร (ความร้อนเสริม)
สถานที่ก่อสร้าง	ภาคเหนือ
แบบเลขที่	สพส. 08R 1/ 56
หน่วยงาน	สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่	26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR (F)	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน -	4,725,800.00	1.2642	5,974,356.36	
	กระจกขนาด 8 x 12 เมตร จำนวน 8 แห่ง			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,974,356.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,974,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ด้านประสิทธิ์ผล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ประภาสเพ็ญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรุจิภาส ชำนิ)

กรรมการ