

สรุปราคากลางงานซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนแม่ละม้าย ตำบลแม่ละม้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ประเภท อาคารโรงไฟฟ้า

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ดำเนินการ โครงการชุมชนแม่ละม้าย ตำบลแม่ละม้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567

ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /งานอาคาร (รวมค่าติดตั้งและ vat 7%)	669,030.17	
2	กลุ่มงาน /งาน.....		
3	กลุ่มงาน /งาน.....		
4	กลุ่มงาน /งาน.....		
5	กลุ่มงาน /งาน.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	669,030.17	
	ราคากลาง	669,030.17	
	ราคากลาง	หกแสนหกหมื่นเก้าพันสามสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์	

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส.มารีกา หลายแห่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนแม่ละม้าย ตำบลแม่ละม้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ประเภท	อาคารโรงไฟฟ้า		
เจ้าของอาคาร	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
สถานที่ดำเนินการ	โครงการชุมชนแม่ละม้าย ตำบลแม่ละม้าย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา กองพัฒนาพลังงานทดแทน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567			ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซมทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	511,100.21	1.3090	669,030.17	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษี 7%				
สรุป		รวมเป็นเงิน		669,030.17	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		669,030.17	

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส.มารีกา หลายแห่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนแม่เมะ ตำบลแม่เมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง	โครงการชุมชนแม่เมะ ตำบลแม่เมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่าย/งาน	กลุ่มดำเนินการและบำรุงรักษา สำนัก/กอง กองพัฒนาพลังงานทดแทน	กรม	พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอนส่วนที่เสียหาย	1.00	เหมา	-	-	12,880.60	12,880.60	12,880.60
2	งานมุงหลังคา							
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม.	112.88	ตร.ม.	167.67	18,926.59	70.00	7,901.60	26,828.19
	- ฉนวนกันความร้อนชนิด PU หนา 25 มม.	64.80	ตร.ม.	280.00	18,144.00	25.00	1,620.00	19,764.00
3	- ผ้าเพดานภายในสภาร์ทบอร์ด 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	24.00	ตร.ม.	343.00	8,232.00	75.00	1,800.00	10,032.00
	- ผ้าเพดานภายนอกสภาร์ทบอร์ด 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	40.80	ตร.ม.	272.00	11,097.60	75.00	3,060.00	14,157.60
4	งานเหล็กโครงหลังคาเหล็กตัวซี							
	- C-125x50x20x3.2	588.48	กก	33.60	19,772.93	10.00	5,884.80	25,657.73
	- C-150x50x20x3.2	527.28	กก	33.51	17,669.15	10.00	5,272.80	22,941.95
5	งานทาสี							
	- ขูดสีผนังเดิม และทาน้ำยากันเชื้อรา	185.64	ตร.ม.	-	-	30.00	5,569.20	5,569.20
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายนอก)	101.00	ตร.ม.	42.08	4,250.08	30.00	3,030.00	7,280.08
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายใน)	84.64	ตร.ม.	35.86	3,035.19	34.00	2,877.76	5,912.95
	- ทาสีฝ้าเพดาน	64.80	ตร.ม.	35.86	2,323.73	30.00	1,944.00	4,267.73
	- ทาสีโครงหลังคา	112.88	ตร.ม.	25.55	2,884.08	35.00	3,950.80	6,834.88
	- ทาสีน้ำมันประตูเหล็กม้วน	23.20	ตร.ม.	25.55	592.76	35.00	812.00	1,404.76
6	งานซ่อมแซมห้องน้ำ							
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (พร้อมสื่อดีอ่าง ,สายถักน้ำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	1.00	อัน	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
	- โถปัสสาวะชาย ก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดียว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00
	- ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	1.00	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00
7	งานรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	14.00	เมตร	800.00	11,200.00	25.00	350.00	11,550.00
	งานท่อน้ำฝน PVC 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	5.00	เมตร	152.85	764.25	100.00	500.00	1,264.25
8	งานเดินระบบไฟภายในอาคาร	1.00	เหมา	31,520.39	31,520.39	4,819.50	4,819.50	36,339.89
9	สาย 2x3x185,2x1x185 NYY พร้อมอุปกรณ์การเข้าสาย	280.00	เมตร	924.73	258,924.40	115.00	32,200.00	291,124.40
	สาย NYY 8 เส้น ขนาด 185 ตร.ม. ยาวเส้นละ 35 เมตร							
Sub - Total								511,100.21