

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการขุนแม่เมิน (ป่าเกี๊ยะ)

ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
	งานรื้อท่อเดิม	330.00	เมตร	75.10	24,783.00
2	งานดินขุด	297.00	ลบ.ม.	45.36	13,471.92
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	313.00	ลบ.ม.	112.98	35,362.74
4	งานทรายถมอัดแน่น	33.00	ลบ.ม.	1,552.72	51,239.76
5	งานคอนกรีตหยาบ	16.50	ลบ.ม.	3,047.65	50,286.23
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	297.00	ตร.ม.	3.34	991.98
7	งานท่อ PVC. Ø 300 มม. Class 5.0	173.00	เมตร	1,435.79	248,391.67
8	งานท่อเหล็ก Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	157.00	เมตร	7,756.23	1,217,728.11
9	งาน แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	1.00	ชุด	5,986.39	5,986.39
10	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	15,156.88	15,156.88
11	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	26.00	ชุด	976.75	25,395.50
12	งาน GATE VALVE ศก. 300 มม.	1.00	ชุด	36,338.12	36,338.12
13	งานประตูระบายทราย (Slide Gate)	1.00	ชุด	79,632.55	79,632.55
14	งานตะแกรงกันขยะ	1.00	ชุด	4,447.97	4,447.97
15	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	2.00	ชุด	4,736.47	9,472.94
รวมเป็นเงิน					1,818,685.76
ภาษี 7%					127,308.00
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					1,945,993.76

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห่า)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการขุนแม่เมิน (ป่าเกี๊ยะ)
ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคาต่อหน่วย คิดเป็น
	งานวางท่อ Headrace & Penstock					(F = 1.2516)	
1	งานรื้อท่อเดิม	330.00	เมตร	60.00	19,800.00	75.10	24,783.00
2	งานดินซุด	297.00	ลบ.ม.	36.24	10,763.28	45.36	13,471.92
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	313.00	ลบ.ม.	90.27	28,254.51	112.98	35,362.74
4	งานทรายถมอัดแน่น	33.00	ลบ.ม.	1,240.59	40,939.47	1,552.72	51,239.76
5	งานคอนกรีตหยาบ	16.50	ลบ.ม.	2,435.00	40,177.50	3,047.65	50,286.23
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	297.00	ตร.ม.	2.67	792.99	3.34	991.98
7	งานท่อ PVC. Ø 300 มม. Class 5.0	173.00	เมตร	1,147.16	198,458.68	1,435.79	248,391.67
8	งานท่อเหล็ก Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	157.00	เมตร	6,197.05	972,936.85	7,756.23	1,217,728.11
9	งาน แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	1.00	ชุด	4,782.99	4,782.99	5,986.39	5,986.39
10	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	12,110.00	12,110.00	15,156.88	15,156.88
11	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	26.00	ชุด	780.40	20,290.40	976.75	25,395.50
12	งาน GATE VALVE ศก. 300 มม.	1.00	ชุด	29,033.33	29,033.33	36,338.12	36,338.12
13	งานประตูระบายทราย (Slide Gate)	1.00	ชุด	63,624.60	63,624.60	79,632.55	79,632.55
14	งานตะแกรงกันขยะ	1.00	ชุด	3,553.83	3,553.83	4,447.97	4,447.97
15	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	2.00	ชุด	3,784.33	7,568.66	4,736.47	9,472.94
	รวมเป็นเงิน				1,453,087.09		1,818,685.76
	ภาษี 7%				101,716.10		127,308.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,554,803.19		1,945,993.76

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง