

เอกสารประกวดราคาหมายเลข 1

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิริธาร ตำบลปัลลิว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างงาน หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิริธาร ตำบลปัลลิว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	1,999,796.58	✓
2	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	1,547,234.40	✓
3	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,919,933.64	✓
สรุป	รวมค่าจ้างงานเป็นเงินทั้งสิ้น	6,466,964.62	✓
	หกล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์		

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นางรุ่งอรุณ ปิ่นประเสริฐ)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายวรยศ มณีฉาย)
วิศวกรปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิริธาร ตำบลปึกวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าดำเนินการ	ค่าจ้างงาน
		หน่วย : บาท			หน่วย : บาท
1	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่	1,188,569.87	-	1.2000	1,426,283.84
2	งานจัดทำแนวเขต	362,856.50	1.2200	-	442,684.93
	เงื่อนไข ค่าดำเนินการ				
	ค่าดำเนินการ 20.00%				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 10.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์			รวมค่าจ้างงาน		1,868,968.77
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		130,827.81
			ยอดสุทธิ		1,999,796.58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /				
ชื่อโครงการ		งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ				
สถานที่ดำเนินงาน		โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร				
แบบเลขที่		ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่					
1	งานสำรวจโยงค่าพิกัด-ระดับ	52.00	กม.	4,820.96	250,689.92	
2	งานรังวัดวางหมุดหลักฐานแผนที่	8,352.00	ไร่	18.98	158,520.96	
3	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:4,000 (Spot Height Survey)					
	-แนวขอบเขตอ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อน	7,547.54	ไร่	62.66	472,928.86	
	-ขอบเขตอาคารสำนักงาน บ้านพัก โรงไฟฟ้า	759.65	ไร่	62.66	47,599.67	
	-แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV	44.80	ไร่	62.66	2,807.17	
4	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:500 (Spot Height Survey)					
	-อาคารสำนักงาน บ้านพัก, โรงไฟฟ้า, แนวท่อส่งน้ำ, แนวสาย ส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV, Surge Tank	70.26	ไร่	530.02	37,239.21	
5	งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ (บินสำรวจภูมิประเทศ	8,352.00	ไร่	25.04	209,134.08	
6	จัดทำข้อมูลการสำรวจภูมิประเทศทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล	1.00	โครงการ	7,000.00	7,000.00	
7	จัดทำแผนที่ภูมิประเทศขนาด A0 และ A3 พร้อมแสดง					
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A3	10.00	แผ่น	45.00	450.00	
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A0	10.00	แผ่น	220.00	2,200.00	
รวม		หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน ห้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ด			1,188,569.87	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /					
ชื่อโครงการ	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร					
แบบเลขที่	ตำบลปลีกล้วย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจัดทำแนวเขต					
1	ปักเสาคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ (Type C)					
	-แนวขอบเขตอ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อน	600.00	ต้น	426.89	256,134.00	รวมค่าแรง
2	ปักเสาคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ (Type B)					
	-ขอบเขตอาคารสำนักงาน บ้านพัก โรงไฟฟ้า	250.00	ต้น	426.89	106,722.50	รวมค่าแรง
	รวม			สามแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยห้า สิบหกบาทห้าสิบสตางค์	362,856.50	

Handwritten signature and date: ๑๖ ธ.ค. ๖๕

แบบสรุปค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าดำเนินการ	ค่าจ้างงาน
		หน่วย : บาท			หน่วย : บาท
1	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่	468,172.28 ✓	-	1.2000	561,806.74 ✓
2	งานจัดทำแนวเขต	603,875.95 ✓	1.2195	-	736,426.72 ✓
3	งานครุภัณฑ์	147,780.00 ✓	-	-	147,780.00 ✓
	เงื่อนไข ค่าดำเนินการ				
	ค่าดำเนินการ 20.00%				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 10.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์			รวมค่าจ้างงาน		1,446,013.46 ✓
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		101,220.94 ✓
			ยอดสุทธิ		1,547,234.40 ✓

Handwritten signature and date: 9/10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /				
		งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ				
ชื่อโครงการ		ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ				
สถานที่ดำเนินงาน		โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล				
		ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่					
1	งานสำรวจโยงค่าพิกัด-ระดับ	31.87	กม.	4,820.96	153,644.00	
2	งานรังวัดวางหมุดหลักฐานแผนที่	3,096.00	ไร่	18.98	58,762.08	
3	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:4,000 (Spot Height Survey)					
	-พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนพลวง	2,096.78	ไร่	62.66	131,384.23	
	-พื้นที่แนวสันเขื่อนพลวง	92.70	ไร่	62.66	5,808.58	
	-พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนทุ่งเพล	60.05	ไร่	62.66	3,762.73	
	-พื้นที่แนวสันเขื่อนทุ่งเพล	2.26	ไร่	62.66	141.61	
	-แนวอุโมงค์ท่อน้ำ (PENSTOCK)	180.98	ไร่	62.66	11,340.21	
	-แนวสายส่งไฟฟ้า	33.75	ไร่	62.66	2,114.78	
4	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:500 (Spot Height Survey)					
	-อาคารสำนักงานและบ้านพัก	14.18	ไร่	530.02	7,515.68	
	-โรงไฟฟ้า	3.47	ไร่	530.02	1,839.17	
	-อาคารลดแรงดันน้ำ (SURGE TANK)	8.34	ไร่	530.02	4,420.37	
5	งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ (บินสำรวจภูมิประเทศ)	3,096.00	ไร่	25.04	77,523.84	
6	จัดทำข้อมูลการสำรวจภูมิประเทศทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล	1.00	โครงการ	7,000.00	7,000.00	
7	จัดทำแผนที่ภูมิประเทศขนาด A0 และ A3 พร้อมแสดง					
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A3	11.00	แผ่น	45.00	495.00	
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A0	11.00	แผ่น	220.00	2,420.00	
รวม		สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ สองบาทยี่สิบแปดสตางค์			468,172.28	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /					
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล					
	ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจัดทำแนวเขต					
1	ปักเสาคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ (Type B)					
	-พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนพลวง	280.00	ต้น	426.89	119,529.20	รวมค่าแรง
	-พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนทุ่งเพล	100.00	ต้น	426.89	42,689.00	รวมค่าแรง
	-แนวอุโมงค์ท่อส่งน้ำ (PENSTOCK)	290.00	ต้น	426.89	123,798.10	รวมค่าแรง
	-แนวสายส่งไฟฟ้า	150.00	ต้น	426.89	64,033.50	รวมค่าแรง
2	ปักเสาคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมรั้วลวดหนามตามแบบ (Type A)					
	-อาคารสำนักงานและบ้านพัก	245.00	ต้น	426.89	104,588.05	รวมค่าแรง
		365.00	กก.	32.00	11,680.00	
	-โรงไฟฟ้า	120.00	ต้น	426.89	51,226.80	รวมค่าแรง
		180.00	กก.	32.00	5,760.00	
	-อาคารลดแรงดันน้ำ (SURGE TANK)	170.00	ต้น	426.89	72,571.30	รวมค่าแรง
		250.00	กก.	32.00	8,000.00	
รวม		หกแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เก้าสิบห้าสตางค์			603,875.95	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /					
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล					
	ตำบลพลวง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์					
1	จัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	เครื่อง	73,890.00	147,780.00	
	รวม	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			147,780.00	

an mnd 90

แบบสรุปค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าดำเนินการ	ค่าจ้างงาน
		หน่วย : บาท			หน่วย : บาท
1	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่	1,783,666.16 ✓	-	1.2000	2,140,399.39 ✓
2	งานจัดทำแนวเขต	482,385.70 ✓	1.2200	-	588,510.55 ✓
	เงื่อนไข ค่าดำเนินการ				
	ค่าดำเนินการ 20.00%				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 10.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์			รวมค่าจ้างงาน		2,728,909.94 ✓
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		191,023.70 ✓
			ยอดสุทธิ		2,919,933.64 ✓



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /				
		งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ				
ชื่อโครงการ		ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ				
สถานที่ดำเนินงาน		โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว				
		ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่					
1	งานสำรวจโยกค่าพิกัด-ระดับ	121.56	กม.	4,820.96	586,035.90	
2	งานรังวัดวางหมุดหลักฐานแผนที่	11,045.00	ไร่	18.98	209,634.10	
3	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:4,000 (Spot Height Survey)					
	-พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อน ทางน้ำล้น ทางรับน้ำ	10,798.08	ไร่	62.66	676,607.69	
	-แนวสายส่งไฟฟ้า-แนวถนน (เขื่อนล่าง)	72.88	ไร่	62.66	4,566.66	
	-แนวสายส่งไฟฟ้า (เขื่อนบน) กว้าง 20 เมตร	15.59	ไร่	62.66	976.87	
	-แนวสายส่งไฟฟ้า (บ้านนาแก) กว้าง 20 เมตร	74.46	ไร่	62.66	4,665.66	
4	งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:500 (Spot Height Survey)					
	-อาคารที่ทำการและบ้านพัก เขื่อนบน	12.81	ไร่	530.02	6,789.56	
	-โรงไฟฟ้า เขื่อนบน	4.80	ไร่	530.02	2,544.10	
	-SURGE TANK	5.37	ไร่	530.02	2,846.21	
	-แนวถนนเข้า SURGE TANK	5.25	ไร่	530.02	2,782.61	
5	งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ (บินสำรวจภูมิประเทศ)	11,045.00	ไร่	25.04	276,566.80	
6	จัดทำข้อมูลการสำรวจภูมิประเทศทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล	1.00	โครงการ	7,000.00	7,000.00	
7	จัดทำแผนที่ภูมิประเทศขนาด A0 และ A3 พร้อมแสดง					
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A3	10.00	แผ่น	45.00	450.00	
	-ปรี้นสี Laser ขนาด A0	10.00	แผ่น	220.00	2,200.00	
รวม		หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหก ร้อยหกสิบหกบาทสิบหกสตางค์			1,783,666.16	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มบริหารจัดการพลังงานทดแทน /					
	งานจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
ชื่อโครงการ	ค่าจ้างสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่และจัดทำแนวเขต 3 โครงการ					
สถานที่ดำเนินงาน	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน					
	ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565					
ลำดับที่	ขอบเขตงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
	งานจัดทำแนวเขต					
1	ปักเสาคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ (Type C) -พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อน ทางน้ำล้น ทางรับน้ำ	1,130.00	ต้น	426.89	482,385.70	รวมค่าแรง
รวม		สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปด สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์			482,385.70	

Handwritten signature and date: ๓๐/๑๒/๖๕