

รายการภาคผนวก 1
ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย (ขุนสรวย)
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
1	งานรื้อท่อเดิม	612.00	เมตร		
2	งานดินขุด	508.50	ลบ.ม.		
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	522.14	ลบ.ม.		
4	งานทรายถมอัดแน่น	50.85	ลบ.ม.		
5	งานคอนกรีตหยาบ	25.43	ตร.ม.		
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	550.80	เมตร		
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	450.00	เมตร		
8	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 8.5 Ø 300 มม.	115.00	เมตร		
9	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	47.00	เมตร		
10	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด		
11	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	8.00	ชุด		
12	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	4.00	ชุด		
	รวมเป็นเงิน				
	ภาษี 7%				
	GRAND TOTAL				