




ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบผันน้ำ บริเวณบ่อปรับอัตราการไหล
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานดินขุด (Common Excavation)	100,770.00	ลบ.ม.	35.28	3,555,165.60
2	งานขุดหิน/ระเบิดหิน (Rock Excavation / Rock Blasting)	10,290.00	ลบ.ม.	125.77	1,294,173.30
3	งานดินทรายถมบดอัดแน่น (Compacted Sand)	19,260.00	ลบ.ม.	379.30	7,305,318.00
4	งาน Terramesh (PVC Coating) ขนาด 2 x 1 x 1 x 3 m	2,142.00	กล่อง	6,117.33	13,103,320.86
5	งาน Terramesh (PVC Coating) ขนาด 2 x 1 x 1 x 4 m	40.00	กล่อง	6,525.18	261,007.20
6	งาน Terramesh (PVC Coating) ขนาด 2 x 1 x 1 x 6 m	60.00	กล่อง	7,457.41	447,444.60
7	งาน Terramesh (PVC Coating) ขนาด 2 x 1 x 0.50 x 8 m	120.00	กล่อง	8,319.73	998,367.60
8	งาน Mattress (PVC Coating) ขนาด 4 x 2 x 0.30 m	40.00	กล่อง	7,235.31	289,412.40
9	งานผ้าใยสังเคราะห์ (Non Woven Geotextile, 140 g/sq.m)	16,220.00	ตร.ม.	65.54	1,063,058.80
10	งานปลูกหญ้าแฝก สลับถั่วบราซิล	13,616.00	ตร.ม.	49.59	675,217.44
11	งานวางท่อเหล็ก ศก. 1,200 มม. หนา 6.0 มม. แบบตะเข็บเกลียว (ผลิตตามมอก. 427-2531) (รวมค่าขนส่งทั้งหมดแล้ว) พร้อมทดสอบ	1,470.00	เมตร	20,185.82	29,673,155.40
12	งานทาสีอาคาร (Primer & Painting)	1,320.00	ตร.ม.	87.47	115,460.40
13	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทดสอบ				
	13.1 งาน Bends Type 1 ขนาด 1,200 มม.	8.00	ชุด	62,244.56	497,956.48
	13.2 งาน Bends Type 2 ขนาด 1,200 มม.	37.00	ชุด	62,882.70	2,326,659.90
	13.3 งาน Bends Type 3 ขนาด 1,200 มม.	11.00	ชุด	64,158.97	705,748.67
	13.4 งาน Bends Type 4 ขนาด 1,200 มม.	10.00	ชุด	68,383.42	683,834.20
	13.5 งาน Bends Type 5 ขนาด 1,200 มม.	3.00	ชุด	84,004.97	252,014.91
	13.6 งาน Bends Type 6 ขนาด 1,200 มม.	5.00	ชุด	102,447.07	512,235.35
	13.7 งาน Mechanical Coupling ขนาด 1,200 มม.	1.00	ชุด	64,158.97	64,158.97
	13.8 งาน Gate Valve ขนาด 1,200 มม. (มอก. 256-2540)	1.00	ชุด	1,932,105.99	1,932,105.99
	13.9 งาน Gate Valve ขนาด 300 มม. (มอก. 256-2540)	1.00	ชุด	45,480.97	45,480.97
	13.10 งาน Sluice Gate ขนาด 1,200 มม. (Cast Iron AWWA C560:2000)	1.00	ชุด	717,263.74	717,263.74







ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
14	งานคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มท่อ (fc' = 210 ksc.+ reinforced steel)	1,470.00	เมตร	3,818.92	5,613,812.40
15	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (fc' = 210 ksc.+ wire mesh dia.4 mm @0.20x0.20	1,350.00	เมตร	2,691.33	3,633,295.50
16	งานคอนกรีตโครงสร้างอาคารชลประทาน (fc' = 280 ksc.)	262.50	ลบ.ม.	4,029.33	1,057,699.13
17	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (โครงสร้างอาคารชลประทาน)	9,906.00	กิโลกรัม	31.60	313,029.60
18	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	หลัง	968,956.82	968,956.82
19	งานติดตั้งแผง Solar PV. ขนาด 5 kW. (มอก. 1843-2553 และมอก. 2581-255 และ Lithium Battery 20 kWh. และ Off-Grid Inverter ขนาดรวม > 5 kW (ตามมาตราฐาน กฟผ.) Solar Charger Controller และ Outdoor LED. Spotlight for Solar Cell (200 W. จำนวน 4 ดวง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมารวม	1,624,500.00	1,624,500.00
	Sub - total				79,729,854.23
	VAT 7 %				5,581,089.80
	GRAND TOTAL				85,310,944.03