

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 4,500,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมปรับผิวทางลูกรังเดิมใน Sta ที่กำหนดในแบบหรือตามสภาพหน้างาน และทำผิวจราจรใหม่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ และสะพานรถข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 4,499,501.32 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร
 - ๖.๒ นายสมบูรณ์ อัครภักทรานนท์
 - ๖.๓ นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง ปร.๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖
 - ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓)

งานซ่อมถนนขึ้นเขื่อน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับระดับถนน	1.00	هما	24,276.91	24,276.91
2	งานทรายรองพื้น	104.60	ลบ.ม.	2,249.04	235,249.58
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	336.00	ลบ.ม.	4,856.94	1,631,931.84
4	งานดินลูกรังไหลทาง	123.00	ลบ.ม.	2,646.92	325,571.16
5	งาน Expansion Joints	51.00	ม.	232.29	11,846.79
6	งาน Construction Joints	209.00	ม.	117.10	24,473.90
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 ม.	12.00	ม.	1,614.18	19,370.16
8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม.	18.00	ม.	917.16	16,508.88
9	งานหินเรียงยาแนว	180.00	ลบ.ม.	3,164.05	569,529.00
10	งานคอนกรีตปากท่อ งานสะพาน คสล.	5.00	ลบ.ม.	4,918.50	24,592.50
11	งานดินซุด	1,120.00	ลบ.ม.	49.28	55,193.60
12	งานดินถมบดอัดแน่น	880.00	ลบ.ม.	103.16	90,780.80
13	งาน Asphat Paper	20.00	ตร.ม.	36.18	723.60
14	งานคอนกรีต (strength 210 ksc.)	165.00	ลบ.ม.	5,076.38	837,602.70
15	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	11,050.00	กก.	30.41	336,030.50
16	งาน Weephole	30.00	ซุด	48.65	1,459.50
TOTAL					4,205,141.42
VAT 7 %					294,359.90
GRAND TOTAL					4,499,501.32

งานซ่อมถนนขึ้นเขื่อน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางเสนอราคา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคา (บาท)
1	งานปรับระดับถนน	1.00	เหมา		
2	งานทรายรองพื้น	104.60	ลบ.ม.		
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	336.00	ลบ.ม.		
4	งานดินลูกรังไหล่ทาง	123.00	ลบ.ม.		
5	งาน Expansion Joints	51.00	ม.		
6	งาน Construction Joints	209.00	ม.		
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 ม.	12.00	ม.		
8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 ม.	18.00	ม.		
9	งานหินเรียงยาแนว	180.00	ลบ.ม.		
10	งานคอนกรีตปากท่อ งานสะพาน คสล.	5.00	ลบ.ม.		
11	งานดินซุด	1,120.00	ลบ.ม.		
12	งานดินถมบดอัดแน่น	880.00	ลบ.ม.		
13	งาน Asphat Paper	20.00	ตร.ม.		
14	งานคอนกรีต (strength 210 ksc.)	165.00	ลบ.ม.		
15	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	11,050.00	กก.		
16	งาน Weephole	30.00	ซุด		
TOTAL					
VAT 7 %					
GRAND TOTAL					