

เอกสารภาคผนวก 1

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โม่งกลาง

ตำบลแม่โม่ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
1	งานรื้อท่อเดิม	1,012.00	เมตร		
2	งานดินขุด	859.50	ลบ.ม.		
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	917.86	ลบ.ม.		
4	งานทรายถมอัดแน่น	85.95	ลบ.ม.		
5	งานคอนกรีตหยาบ	42.98	ลบ.ม.		
6	งานตากถางและล้มต้นไม้	910.80	ตร.ม.		
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	955.00	เมตร		
8	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	57.00	เมตร		
9	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด		
10	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	10.00	ชุด		
11	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	2.00	ชุด		
	รวมเป็นเงิน				
	ภาษี 7%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

  