

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ค่าจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
ภาคกลางและตะวันออก 8 แห่ง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,125,000.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วยงานอาคารโรงคลุมโปร่งแสงชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 เป็นเงิน
เป็นเงิน 6,005,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุรพงษ์ ด้านประสิทธิ์ผล
 - 6.2 นายสมหวัง ประภาสเพ็ญ
 - 6.3 นายรุจิภาส ชำนิ

ราคาถาวร

ว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 แห่ง

แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	
1	งานพื้นคอนกรีต	8	งาน	81,315.00	30,175.00	891,920.00
2	งานโครงเหล็กระบบบอบแห้ง	8	งาน	32,025.00	23,500.00	444,200.00
3	งานโพลีคาร์บอเนตและประตูอลูมิเนียม	8	งาน	147,090.00	33,600.00	1,445,520.00
4	ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8	ชุด	11,560.00	1,500.00	104,480.00
5	งานชั้นวางผลิตภัณฑ์	240	ชุด	1,730.00	320.00	492,000.00
6	งานระบบความร้อนเสริมและห้องเก็บ	8	งาน	17,050.00	6,400.00	187,600.00
7	ชุดแก๊สเบิร์นเนอร์(Burner)และท่อ	8	งาน	48,330.00	6,220.00	436,400.00
8	พัดลมดูดอากาศขนาด 8" (AC)	8	ชุด	900.00	300.00	9,600.00
9	พัดลมดูดอากาศขนาด 6" (DC)	48	ชุด	3,500.00	300.00	182,400.00
10	พัดลมโรงงานชนิดตั้งพื้นขนาด 20" (AC)	8	ชุด	3,730.00	1,500.00	41,840.00
11	ชุดป้ายชื่อโครงการสแตนเลส	8	ชุด	19,400.00	500.00	159,200.00
12	ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น	24	ชุด	12,400.00	500.00	309,600.00
13	ชุดตู้ควบคุมบอร์ดวัดอุณหภูมิ	8	ชุด	4,800.00	1,000.00	46,400.00
						-
						-
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง						4,751,160.00
ค่า Factor F 1.264						1,254,306.24
รวมเป็นเงิน						6,005,466.24
SAY						6,005,000.00
(หกล้านห้าพันบาทถ้วน)						

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน	สาธิตและส่งเสริม		
ชื่อโครงการ	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 8 x 12 เมตร (ความร้อนเสริม)		
สถานที่ก่อสร้าง	ภาคกลางและภาคตะวันออก		
แบบเลขที่	สพส. 08R 1/ 56		
หน่วยงาน	สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์		
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่	26	เดือน	กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR (F)	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน -	4,751,160.00	1.264	6,005,466.24	
	กระจกขนาด 8 x 12 เมตร จำนวน 8 แห่ง			-	
	เรือนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,005,466.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,005,000.00	
ตัวอักษร	(หกล้านห้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ ด้านประสิทธิ์ผล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ประภาสเพ็ญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรุจิภาส ชำนิ)

กรรมการ

กัลป์มงาน
สูชาติและสงเสริม

ပေးပို့ပါ။ ၁ / ၁

ข้อโครงการ ระบุขอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสี่เหลี่ยมกระฉกขนาด 8×12 เมตร (ควมร้อนเฉลี่ย)

สถาบันที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบเลขที่ ๕
พ.ร.บ. ๐๘ร ๑/๕๖

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคระบาด

ผู้ชำนาญการในเขตภาคเหนือได้รู้ภาพผู้ชำนาญการแบบ

[illegible]

เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นที่โรงคลุม	1	งาน	81,315.00	81,315.00	30,175.00	30,175.00	111,490.00	
2	งานโครงสร้างเหล็กระบบอบแห้ง	1	งาน	32,025.00	32,025.00	23,500.00	23,500.00	55,525.00	
3	งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประจุอุณหภูมิเย็น	1	งาน	147,090.00	147,090.00	33,600.00	33,600.00	180,690.00	
4	ชุดเตาไฟฟ้าแบบแช่เหลว	1	ชุด	11,560.00	11,560.00	1,500.00	1,500.00	13,060.00	
5	งานชั้นวางผลิตภัณฑ์	30	ชุด	1,730.00	51,900.00	320.00	9,600.00	61,500.00	
6	งานระบบความปลอดภัยและห้องเก็บ	1	งาน	17,050.00	17,050.00	6,400.00	6,400.00	23,450.00	
7	ชุดแก๊สเบียร์เนอร์(Burner)และท่อ	1	งาน	48,330.00	48,330.00	6,220.00	6,220.00	54,550.00	
8	พัดลมดูดอากาศ Ø 8" (AC)	1	ชุด	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
9	พัดลมดูดอากาศ Ø 6" (DC)	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	300.00	1,800.00	22,800.00	
10	พัดลมโรงงานชนิดตั้งพื้น Ø 20"	1	ชุด	3,730.00	3,730.00	1,500.00	1,500.00	5,230.00	
11	ชุดป้ายแสดงตนเลขโครงการ	1	ชุด	19,400.00	19,400.00	500.00	500.00	19,900.00	
12	ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น	3	ชุด	12,400.00	37,200.00	500.00	1,500.00	38,700.00	
13	ชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิ	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	5,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					476,300.00		117,595.00	593,895.00	