

ค่าก่อสร้างกำแพงกันน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

กลุ่มที่	รายการ	ราคารวม (บาท)
1	หมวดงานชลประทาน	806,951.61
2	หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,181,985.10
รวม		1,988,936.71
ค่าภาษี 7 %		139,225.57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,128,162.28

คณะกรรมการราคากลาง




(นายเจียรชัย สิทธินันท์)

ประธานกรรมการ




(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

กรรมการ



(นายพีระพงษ์ บุญแสง)

กรรมการ



รณ.พพ.

ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

ค่าก่อสร้างกำแพงกันน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลโหล่นาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

รายการที่	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
		หน่วย	ปริมาณ			
1	หมวดงานชลประทาน					
	หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดต่อ และงานเปิดหน้าดิน					
2.4(1)	งานถางป่า ขุดต่อ และรากไม้	ตร.ม.	215	2.52	3.15	677.25
2.4(2)	งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	62	40.50	50.67	3,141.54
	รวมเงินงานหมวดที่ 2					3,818.79
	หมวดที่ 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน					
4.7(1)	งานขุดขนย้ายดิน	ลบ.ม.	576	31.86	39.86	22,959.36
4.7(2)	งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก	ลบ.ม.	167	97.07	121.43	20,278.81
4.7(3)	งานขุด-ระเบิดหิน	ลบ.ม.	62	191.41	239.45	14,845.90
	รวมเงินงานหมวดที่ 4					58,084.07
	หมวดที่ 5 งานถมบดอัด					
5.11(1)	งานถมวัสดุบดอัดแน่น	ลบ.ม.	364	259.44	324.56	118,139.84
5.11(2)	งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	47	238.82	298.76	14,041.72
	รวมเงินงานหมวดที่ 5					132,181.56
	หมวดที่ 6 เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์					
6.19	งานจัดหาและติดตั้ง Flap Valve Ø 600 มม.	ชุด	1	120,770.00	151,083.27	151,083.27
6.19	งานจัดหาและติดตั้ง Flap Valve Ø 80 มม.	ชุด	1	3,614.00	4,521.11	4,521.11
6.19	งานจัดหาและติดตั้ง Submersible Pump & Guide Rail พร้อม	ชุด	1	166,175.00	207,884.93	207,884.93
	รวมเงินงานหมวดที่ 6					363,489.31
	หมวดที่ 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์					
10.13(1)	งานจัดหาและติดตั้งบันไดลิง	กก.	50	25.00	31.28	1,564.00
10.13(1)	งานจัดหาและติดตั้งงานผ่าตะแกรงเหล็ก	กก.	848	29.00	36.28	30,765.44
10.13(1)	งานจัดหาและติดตั้งฝา Steel Hatch Cover	กก.	638	26.00	32.53	20,754.14
10.13(2)	ท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด Ø 600 มม.	เมตร	10	13,323.00	16,667.07	166,670.70
10.13(2)	ท่อระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด Ø 80 มม.	เมตร	20	1,184.00	1,481.18	29,623.60
	รวมเงินงานหมวดที่ 10					249,377.88
	รวมเงิน (ยอดยกไป)					806,951.61
	รวมเงิน (ยอดยกมา)					806,951.61

ได้ออกใบบประมาณ
รณพพ.

นสช

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Ann Louise Conners
M.D.