

เอกสารแสดงรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 6 (ส่วนที่เหลือ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

สถานที่ดำเนินการ อาคาร 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	งานสถาปัตยกรรม									
1.1	งานเตรียมการ									
	งานนั่งร้าน	2,176.00	ตร.ม.	120.00	261,120.00	30.00	65,280.00	150.00	326,400.00	นั่งร้านเหล็ก
	รวม 1.1 งานเตรียมการ				261,120.00		65,280.00		326,400.00	
1.2	งานผนังอาคารภายนอก									
	งานก่อผนังอิฐมวลเบา ทดแทนปิดช่องคอนกรีตของเดิม	496.00	ตร.ม.	175.00	86,800.00	53.00	26,288.00	228.00	113,088.00	
	งานเพ้น	184.00	ม.	104.00	19,136.00	44.00	8,096.00	148.00	27,232.00	
	งานฉาบ	992.00	ตร.ม.	89.00	88,288.00	95.00	94,240.00	184.00	182,528.00	
	เหล็ก ก่อ 4"x2" 3.2mm. (7.01 กก./ม.)	75.14	กก.	39.03	2,932.71	10.00	751.40	49.03	3,684.11	
	เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 150x150 4 mm.	135.64	กก.	33.00	4,476.12	10.00	1,356.40	43.00	5,832.52	
	เหล็กยึด ขนาด 1/2"	768.00	ชุด	50.00	38,400.00	15.00	11,520.00	65.00	49,920.00	
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	57.60	ตร.ม.	57.00	3,283.20	35.00	2,016.00	92.00	5,299.20	
	งานเก็บรอยร้าว	2,112.83	ตร.ม.	10.00	21,128.30	-	-	10.00	21,128.30	
	งานทำความสะอาดผนัง	2,112.83	ตร.ม.	-	-	5.00	10,564.15	5.00	10,564.15	
	งานทาสีภายนอก	2,112.83	ตร.ม.	59.00	124,656.97	34.00	71,836.22	93.00	196,493.19	
	งานฉาบ	696.00	ตร.ม.	59.00	41,064.00	34.00	23,664.00	93.00	64,728.00	
	อลูมิเนียมคอมโพสิต พาเนล ขนาด 1250 x 2500 มม. หนา 4 มม. สีเทาอ่อน (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	150.00	ตร.ม.	2,100.00	315,000.00	500.00	75,000.00	2,600.00	390,000.00	
	เกล็ดระบายอากาศ ช่องระแนง 45 องศา ไม้ ขนาด 50 x 20 มม. หนา 1 มม. (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	50.00	ตร.ม.	2,100.00	105,000.00	400.00	20,000.00	2,500.00	125,000.00	
	งานติดตั้งกรองแสง ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 (ยี่ห้อ สีและรุ่นระบุภายหลัง)	210.00	ตร.ม.	1,000.00	210,000.00	200.00	42,000.00	1,200.00	252,000.00	
	งานบอร์ดประกาศ ไม้ซันอ้อย 4x8 พุดหนา 20mm. พร้อมกรอบและ กระดาษเปลี่ยน	1.00	แผ่น	8,640.00	8,640.00	-	-	8,640.00	8,640.00	
	งานป้ายตราสัญลักษณ์ กรม	1.00	แผ่น	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	
	งานป้ายแสดง ชื่อ อาคาร 6	1.00	แผ่น	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม 1.2 งานผนังอาคารภายนอก				1,168,805.30		412,332.17		1,581,137.47	
1.3	งานรอบอาคาร									
1.3.1	งานพื้นด้านข้างอาคาร									
	งานขอบคอนกรีต	1.50	ม.	186.00	279.00	41.00	61.50	227.00	340.50	
1.3.2	งานพื้นด้านหลังอาคาร									
	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	36.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,520.00	70.00	2,520.00	
	งานพื้นคอนกรีต หนา 12 cm.	36.00	ตร.ม.	295.00	10,620.00	49.00	1,764.00	344.00	12,384.00	
	ตะแกรงเหล็กเสริมกันร้าว	36.00	ตร.ม.	35.50	1,278.00	5.00	180.00	40.50	1,458.00	
	งานชุดดินวางท่อ	36.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,800.00	50.00	1,800.00	
	งานท่อ PVC 6"	36.00	ม.	326.00	11,736.00	200.00	7,200.00	526.00	18,936.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 40%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	4,694.00	4,694.00	1,408.00	1,408.00	6,102.00	6,102.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	3,521.00	3,521.00	1,056.00	1,056.00	4,577.00	4,577.00	



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.3.3	งานท่อระบายน้ำทิ้ง(ฝน)									
	งานทดสอบท่อน้ำทิ้งที่ระเบียง หน้าอาคาร	126.00	จุด	-	-	100.00	12,600.00	100.00	12,600.00	
	ปรับคอนกรีตที่บริเวณจุดรับน้ำ หน้าอาคาร	126.00	จุด	50.00	6,300.00	50.00	6,300.00	100.00	12,600.00	
	งานทดสอบท่อน้ำทิ้งที่ระเบียง ข้างอาคาร	36.00	จุด	-	-	100.00	3,600.00	100.00	3,600.00	
	ปรับคอนกรีตที่บริเวณจุดรับน้ำข้างอาคาร	36.00	จุด	50.00	1,800.00	50.00	1,800.00	100.00	3,600.00	
	งานท่อ PVC 6"	70.00	ม.	326.00	22,820.00	200.00	14,000.00	526.00	36,820.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 40%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	9,128.00	9,128.00	2,738.00	2,738.00	11,866.00	11,866.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	6,846.00	6,846.00	2,054.00	2,054.00	8,900.00	8,900.00	
	ปรับคอนกรีตที่บริเวณจุดรับน้ำหลังอาคาร	72.00	จุด	50.00	3,600.00	50.00	3,600.00	100.00	7,200.00	
	รวม 1.3 งานรอบอาคาร				82,622.00		62,681.50		145,303.50	
1.4	งานภายในอาคาร									
1.4.1	งานชั้น L									
	โถงบันไดและหน้าลิฟท์									
	งานผนัง									
	งานเก็บรอยร้าว	195.50	ตร.ม.	10.00	1,955.00	-	-	10.00	1,955.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	195.50	ตร.ม.	-	-	5.00	977.50	5.00	977.50	
	งานทาสีผนังภายใน	147.60	ตร.ม.	51.00	7,527.60	30.00	4,428.00	81.00	11,955.60	
	งานทาสีฝ้าภายใน	47.90	ตร.ม.	51.00	2,442.90	30.00	1,437.00	81.00	3,879.90	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	31.90	ตร.ม.	-	-	25.00	797.50	25.00	797.50	
	งานฝ้า ที่ บาร์	31.90	ตร.ม.	228.00	7,273.20	52.00	1,658.80	280.00	8,932.00	
	งานประตู หน้าต่าง									
	ประตู ป1 (D1) ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.90x3.60 ม. พร้อมช่องแสงบานกระจกติดตาย	1.00	ชุด	25,680.00	25,680.00	-	-	25,680.00	25,680.00	ทางเข้าหลักด้านหน้าอาคาร
	ประตู ป2 (D2) ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.50x1.60 ม.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00	ทางเข้ารองด้านข้าง ติดกับโรงอาหาร
	ประตู ป3 (D3) ประตูบานเลื่อน พร้อมบานเลื่อนสลั และบานติดตาย อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.20x3.25 ม.	1.00	ชุด	14,140.00	14,140.00	-	-	14,140.00	14,140.00	ทางเข้าห้องสหกรณ์ ชั้น L
	ประตู ป4 (D4) ประตูบานเลื่อน พร้อมบานเลื่อนสลั และบานติดตาย อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.20x3.60 ม.	1.00	ชุด	15,150.00	15,150.00	-	-	15,150.00	15,150.00	ภายในห้องสหกรณ์ ชั้น L
	ประตู ป5 (D5) ประตูบานม้วน พร้อมกล่องเก็บบานและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 3.00x 2.00 ม.	1.00	ชุด	33,300.00	33,300.00	11,000.00	11,000.00	44,300.00	44,300.00	ส่วนซ่อมบำรุงชั้น L
	ประตู ป6 (D6) ประตูบานเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.00x 1.00 ม.	7.00	ชุด	4,562.00	31,934.00	642.00	4,494.00	5,204.00	36,428.00	ส่วนซ่อมบำรุงและพื้นที่สำนักงาน ชั้น L
	ประตู ป7 (D7) ประตูบานเดี่ยว บาน UPVC ขนาด 2.00x 0.90 ม. พร้อมเกล็ดระบายอากาศ	1.00	ชุด	4,146.00	4,146.00	415.00	415.00	4,561.00	4,561.00	ห้องน้ำ2 ด้านหลังอาคาร
	ประตู ป8 (D8) ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.50x1.75 ม.	9.00	ชุด	15,320.00	137,880.00	-	-	15,320.00	137,880.00	ทางเข้าพื้นที่สำนักงานทุกชั้น
	ประตู ป9 (D9) ประตูบานเดี่ยว ประตูบานเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.00x 0.90 ม.	4.00	ชุด	4,326.00	17,304.00	606.00	2,424.00	4,932.00	19,728.00	ห้อง Service ท่อทุกชั้น
	ประตู ป10 (D10) ประตูบานเดี่ยว อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 2.00x 0.90 ม.	16.00	ชุด	6,300.00	100,800.00	-	-	6,300.00	100,800.00	ห้องน้ำ 1 (ชาย-หญิง)
	ประตู ช่องservice ห้องน้ำ อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 1.20x0.55 ม. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม.	8.00	ชุด	2,310.00	18,480.00	-	-	2,310.00	18,480.00	ห้องน้ำ 1 (ชาย-หญิง ทุกชั้น)
	หน้าต่าง น1 (W1) หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 1.45x 1.70 ม. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม.	8.00	ชุด	5,920.00	47,360.00	-	-	5,920.00	47,360.00	รูปแบบเดิม ติดบริเวณโถงบันไดทุกชั้น
	หน้าต่าง น2 (W2) หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 1.20x 1.50 ม. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม.	8.00	ชุด	4,320.00	34,560.00	-	-	4,320.00	34,560.00	ห้องน้ำหญิง (ห้องน้ำ 1 ทุกชั้น)
	หน้าต่าง น3 (W3) หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 1.20x 1.70 ม. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม.	8.00	ชุด	4,900.00	39,200.00	-	-	4,900.00	39,200.00	ห้องน้ำชาย (ห้องน้ำ 1 ทุกชั้น)
	หน้าต่าง น4 (W4) หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียมสีเทาผิวทราายชาชาว่า ขนาด 1.20x0.55 ม. ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 ม.	16.00	ชุด	1,980.00	31,680.00	-	-	1,980.00	31,680.00	ห้องน้ำ 1 (ชาย-หญิง ทุกชั้น)
	งานป้ายแสดง หมายเลขชั้น แต่ละชั้น (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	1,200.00	
	งานป้ายแสดงแผนผังหน่วยงาน / ป้ายชื่อหน่วยงานภายในอาคาร / ป้ายห้องน้ำ และ หมายเลขแป้นกดภายในลิฟท์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	21,500.00	รายละเอียดตามที่ระบุในรายการข้อกำหนดแบบ
	งานยางหุ้มราวบันได	10.00	ม.	100.00	1,000.00	50.00	500.00	150.00	1,500.00	
	งานตกแต่งผิวหน้าช่องประตูลิฟท์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	57.00	285.00	35.00	175.00	92.00	460.00	



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.4.2	ห้องสำนักงาน									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนัง	37.80	ตร.ม.	-	-	40.00	1,512.00	40.00	1,512.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	25.20	ตร.ม.	175.00	4,410.00	53.00	1,335.60	228.00	5,745.60	
	งานทาสีผนัง	25.00	ม.	104.00	2,600.00	44.00	1,100.00	148.00	3,700.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (เสา,คาน,อื่นๆรวมจับเชิยม)	50.40	ตร.ม.	89.00	4,485.60	115.00	5,796.00	204.00	10,281.60	
	งานรื้อผนังลามิเนต	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	
	งานฉิวพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	40.00	ตร.ม.	361.00	14,440.00	174.00	6,960.00	535.00	21,400.00	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	117.60	ตร.ม.	10.00	1,176.00	-	-	10.00	1,176.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	117.60	ตร.ม.	-	-	5.00	588.00	5.00	588.00	
	งานทาสีภายใน	117.60	ตร.ม.	51.00	5,997.60	30.00	3,528.00	81.00	9,525.60	
	งานทาสีฝ้าภายใน	40.00	ตร.ม.	51.00	2,040.00	30.00	1,200.00	81.00	3,240.00	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	40.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	40.00	ตร.ม.	277.00	11,080.00	75.00	3,000.00	352.00	14,080.00	
1.4.3	ห้องน้ำด้านหลัง									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนังกระเบื้อง-หินตกแต่ง	21.00	ตร.ม.	-	-	45.00	945.00	45.00	945.00	
	งานปูผนังกระเบื้อง	21.00	ตร.ม.	492.00	10,332.00	189.00	3,969.00	681.00	14,301.00	
	งานฉิวพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	3.04	ตร.ม.	-	-	50.00	152.00	50.00	152.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	3.04	ตร.ม.	361.00	1,097.44	174.00	528.96	535.00	1,626.40	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	3.04	ตร.ม.	-	-	25.00	76.00	25.00	76.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	3.04	ตร.ม.	277.00	842.08	75.00	228.00	352.00	1,070.08	
	งานสี									
	งานทาสีฝ้าภายใน ฝ้า	3.04	ตร.ม.	51.00	155.04	30.00	91.20	81.00	246.24	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์									
	ชักโครก	1.00	ชุด	5,650.00	5,650.00	450.00	450.00	6,100.00	6,100.00	
	อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	3,174.00	3,174.00	450.00	450.00	3,624.00	3,624.00	
	กระจกเงา	1.00	ชุด	690.00	690.00	150.00	150.00	840.00	840.00	
	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	804.00	804.00	70.00	70.00	874.00	874.00	
	ราวแขวน	1.00	ชุด	795.00	795.00	150.00	150.00	945.00	945.00	
	ก๊อกน้ำ1/2"	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	150.00	
	วาล์วเปิด 1/2 "	2.00	ชุด	264.00	528.00	35.00	70.00	299.00	598.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้งฝัพื้น	1.00	ชุด	360.00	360.00	75.00	75.00	435.00	435.00	


 ปร.4
 ปร.4


ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	งานท่อสุขาภิบาล									
	ประตูปิดเปิดน้ำดี	1.00	ชุด	664.00	664.00	100.00	100.00	764.00	764.00	
	งานท่อน้ำดี PVC 1/2"	12.00	ม.	12.70	152.40	30.00	360.00	42.70	512.40	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 50%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	76.00	76.00	23.00	23.00	99.00	99.00	
	อุปกรณ์ยัดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	46.00	46.00	14.00	14.00	60.00	60.00	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC 2"	4.00	ม.	43.20	172.80	40.00	160.00	83.20	332.80	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 40%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	69.00	69.00	21.00	21.00	90.00	90.00	
	อุปกรณ์ยัดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	52.00	52.00	16.00	16.00	68.00	68.00	
1.4.4	ห้องซ่อมบำรุงรถยนต์									
	งานฉนวน									
	งานฉนวนก่ออิฐมวลเบา	23.10	ตร.ม.	175.00	4,042.50	53.00	1,224.30	228.00	5,266.80	
	งานเพ้นผนัง	13.50	ม.	104.00	1,404.00	44.00	594.00	148.00	1,998.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (เสา,คาน,อื่นๆรวมจับเชิยม)	46.20	ตร.ม.	89.00	4,111.80	115.00	5,313.00	204.00	9,424.80	
	งานฉิวพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	60.50	ตร.ม.	-	-	50.00	3,025.00	50.00	3,025.00	
	งานปรับพื้นขัดเรียบ	60.50	ตร.ม.	106.00	6,413.00	82.00	4,961.00	188.00	11,374.00	
	งานฉาบภายใน									
	งานรื้อฝ้า	30.25	ตร.ม.	-	-	25.00	756.25	25.00	756.25	
	งานฉาบฉาบเรียบ	30.25	ตร.ม.	277.00	8,379.25	75.00	2,268.75	352.00	10,648.00	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	92.40	ตร.ม.	10.00	924.00	-	-	10.00	924.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	92.40	ตร.ม.	-	-	5.00	462.00	5.00	462.00	
	งานทาสีภายในผนัง	92.40	ตร.ม.	51.00	4,712.40	30.00	2,772.00	81.00	7,484.40	
	งานทาสีภายในฝ้า	60.50	ตร.ม.	51.00	3,085.50	30.00	1,815.00	81.00	4,900.50	
	งานทาสีน้ำมันผนัง สูง 1 เมตร กันเปื้อน	36.00	ตร.ม.	89.00	3,204.00	38.00	1,368.00	127.00	4,572.00	
1.4.5	ห้องเก็บเอกสาร									
	งานฉิวพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	27.50	ตร.ม.	-	-	50.00	1,375.00	50.00	1,375.00	
	งานปรับพื้นขัดเรียบ	27.50	ตร.ม.	106.00	2,915.00	82.00	2,255.00	188.00	5,170.00	
	งานฉาบภายใน									
	งานรื้อฝ้า	27.50	ตร.ม.	-	-	25.00	687.50	25.00	687.50	
	งานฝ้า ที่ บาร์	27.50	ตร.ม.	228.00	6,270.00	52.00	1,430.00	280.00	7,700.00	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	110.20	ตร.ม.	10.00	1,102.00	-	-	10.00	1,102.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	110.20	ตร.ม.	-	-	5.00	551.00	5.00	551.00	
	งานทาสีภายในผนัง	110.20	ตร.ม.	51.00	5,620.20	30.00	3,306.00	81.00	8,926.20	
	งานทาสีภายในฝ้า	55.00	ตร.ม.	51.00	2,805.00	30.00	1,650.00	81.00	4,455.00	
	งานทาสีน้ำมันผนัง สูง 1 เมตร กันเปื้อน	11.00	ตร.ม.	89.00	979.00	38.00	418.00	127.00	1,397.00	




ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.4.6	ห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ห้อง									
	งานฉาบพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	55.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,750.00	50.00	2,750.00	
	งานปรับพื้นขัดเรียบ	55.00	ตร.ม.	106.00	5,830.00	82.00	4,510.00	188.00	10,340.00	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	55.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,375.00	25.00	1,375.00	
	งานฝ้า ที บาร์	55.00	ตร.ม.	228.00	12,540.00	52.00	2,860.00	280.00	15,400.00	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	222.60	ตร.ม.	10.00	2,226.00	-	-	10.00	2,226.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	222.60	ตร.ม.	-	-	5.00	1,113.00	5.00	1,113.00	
	งานทาสีน้ำภายในผนัง	222.60	ตร.ม.	51.00	11,352.60	30.00	6,678.00	81.00	18,030.60	
	งานทาสีน้ำภายในฝ้า	110.00	ตร.ม.	51.00	5,610.00	30.00	3,300.00	81.00	8,910.00	
	งานทาสีน้ำมันผนัง สูง 1 เมตร กันเปื้อน	11.00	ตร.ม.	89.00	979.00	38.00	418.00	127.00	1,397.00	
	งานชั้น 1-6									
1.4.7	โถงบันไดและหน้าลิฟท์									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนัง	216.00	ตร.ม.	-	-	45.00	9,720.00	45.00	9,720.00	
	งานผนังเบา	216.00	ตร.ม.	646.00	139,536.00	120.00	25,920.00	766.00	165,456.00	
	งานรื้อผนังลามิเนต	216.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,480.00	30.00	6,480.00	
	งานรื้อผนังกระเบื้อง-หินตกแต่ง	38.88	ตร.ม.	-	-	45.00	1,749.60	45.00	1,749.60	
	งานผนังตกแต่งกรุทับด้วยลามิเนต	216.00	ตร.ม.	419.00	90,504.00	98.00	21,168.00	517.00	111,672.00	
	งานขอบบัวปิดพื้น	84.00	ม.	85.00	7,140.00	40.00	3,360.00	125.00	10,500.00	
	งานปูผนังกระเบื้อง	38.88	ตร.ม.	492.00	19,128.96	189.00	7,348.32	681.00	26,477.28	
	งานฉาบพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	64.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,200.00	50.00	3,200.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	64.00	ตร.ม.	361.00	23,104.00	174.00	11,136.00	535.00	34,240.00	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	604.80	ตร.ม.	10.00	6,048.00	-	-	10.00	6,048.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	604.80	ตร.ม.	-	-	5.00	3,024.00	5.00	3,024.00	
	งานทาสีน้ำภายในผนัง	604.80	ตร.ม.	51.00	30,844.80	30.00	18,144.00	81.00	48,988.80	
	งานทาสีน้ำภายในฝ้า	312.00	ตร.ม.	51.00	15,912.00	30.00	9,360.00	81.00	25,272.00	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	192.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,800.00	25.00	4,800.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	128.00	ตร.ม.	277.00	35,456.00	75.00	9,600.00	352.00	45,056.00	
	งานฝ้า ที บาร์	64.00	ตร.ม.	228.00	14,592.00	52.00	3,328.00	280.00	17,920.00	
	งานตกแต่งผนังทำป้าย แสดง แต่ละชั้น	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
	งานยกรังหลุมรวบบันได	60.00	ม.	100.00	6,000.00	50.00	3,000.00	150.00	9,000.00	
	งานตกแต่งผิวหน้าช่องประตูลิฟท์	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	1,000.00	6,000.00	3,000.00	18,000.00	
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	30.00	ตร.ม.	89.00	2,670.00	38.00	1,140.00	127.00	3,810.00	




ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1.4.8	ห้องน้ำ 1-6									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนัง	172.80	ตร.ม.	-	-	45.00	7,776.00	45.00	7,776.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	172.80	ตร.ม.	175.00	30,240.00	53.00	9,158.40	228.00	39,398.40	
	งานเทพื้นผนัง	180.00	ม.	104.00	18,720.00	44.00	7,920.00	148.00	26,640.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (เสา,คาน,อื่นๆรวมจับเชิ่อม)	345.60	ตร.ม.	89.00	30,758.40	115.00	39,744.00	204.00	70,502.40	
	งานรื้อผนังกระเบื้อง-หินตกแต่ง	673.20	ตร.ม.	-	-	45.00	30,294.00	45.00	30,294.00	
	งานปูผนังกระเบื้อง	252.00	ตร.ม.	492.00	123,984.00	189.00	47,628.00	681.00	171,612.00	
	งานฉาบพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	222.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,100.00	50.00	11,100.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	240.00	ตร.ม.	361.00	86,640.00	174.00	41,760.00	535.00	128,400.00	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	222.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,550.00	25.00	5,550.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	222.00	ตร.ม.	277.00	61,494.00	75.00	16,650.00	352.00	78,144.00	
	งานสี									
	งานทาสีภายในผนัง	402.00	ตร.ม.	51.00	20,502.00	30.00	12,060.00	81.00	32,562.00	
	งานทาสีภายในผนัง	222.00	ตร.ม.	51.00	11,322.00	30.00	6,660.00	81.00	17,982.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์									
	โถสุขภัณฑ์นั่งราบบพร้อมอุปกรณ์	30.00	ชุด	5,650.00	169,500.00	450.00	13,500.00	6,100.00	183,000.00	
	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	450.00	5,400.00	4,450.00	53,400.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมขาและอุปกรณ์	24.00	ชุด	3,174.00	76,176.00	450.00	10,800.00	3,624.00	86,976.00	
	อ่างล้างภาชนะพร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำ	12.00	ชุด	7,500.00	90,000.00	900.00	10,800.00	8,400.00	100,800.00	
	สายฉีดชำระ	30.00	ชุด	804.00	24,120.00	70.00	2,100.00	874.00	26,220.00	
	กระจกเงา	12.00	ชุด	690.00	8,280.00	150.00	1,800.00	840.00	10,080.00	
	ก๊อกน้ำ 1/2"	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	25.00	300.00	150.00	1,800.00	
	วาล์วเปิดเปิด 1/2 "	12.00	ชุด	264.00	3,168.00	35.00	420.00	299.00	3,588.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้งฝังพื้น	12.00	ชุด	360.00	4,320.00	75.00	900.00	435.00	5,220.00	
	งานtopกระเบื้อง ตกแต่ง	48.00	ม.	1,000.00	48,000.00	-	-	1,000.00	48,000.00	
	งานผนังสำเร็จรูป กันส่วห้องน้ำแต่ละห้อง	30.00	ชุด	13,000.00	390,000.00	-	-	13,000.00	390,000.00	
	งานหล่อเพดานเตอร่อย่าง	24.00	ม.	650.00	15,600.00	200.00	4,800.00	850.00	20,400.00	
	งานขึ้น 7-8-9									
1.4.9	โถงบันไดและหน้าลิฟท์ 7-8									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนังลามีเนต	72.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,160.00	30.00	2,160.00	
	งานรื้อผนังกระเบื้อง-หินตกแต่ง	12.96	ตร.ม.	-	-	45.00	583.20	45.00	583.20	
	งานผนังตกแต่งกรุทับด้วยลามีเนต	72.00	ตร.ม.	419.00	30,168.00	98.00	7,056.00	517.00	37,224.00	
	งานขอบบัวปิดที่พื้น	28.00	ม.	85.00	2,380.00	40.00	1,120.00	125.00	3,500.00	
	งานปูผนังกระเบื้อง	12.96	ตร.ม.	492.00	6,376.32	189.00	2,449.44	681.00	8,825.76	
	งานฉาบพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	64.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,200.00	50.00	3,200.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	64.00	ตร.ม.	361.00	23,104.00	174.00	11,136.00	535.00	34,240.00	


 2/8/25
 อรรถน.

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	งานสี									
	งานเก็บรอยร้าว	201.60	ตร.ม.	10.00	2,016.00	-	-	10.00	2,016.00	
	งานทำความสะอาดผนัง	201.60	ตร.ม.	-	-	5.00	1,008.00	5.00	1,008.00	
	งานทาสีภายในผนัง	201.60	ตร.ม.	51.00	10,281.60	30.00	6,048.00	81.00	16,329.60	
	งานทาสีภายในฝ้า	104.00	ตร.ม.	51.00	5,304.00	30.00	3,120.00	81.00	8,424.00	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	32.00	ตร.ม.	-	-	25.00	800.00	25.00	800.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	48.00	ตร.ม.	277.00	13,296.00	75.00	3,600.00	352.00	16,896.00	
	งานตกแต่งผนังทำป้าย แสดง แต่ละชั้น	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	1,200.00	2,400.00	
	งานยางหุ้มราวบันได	20.00	ม.	100.00	2,000.00	50.00	1,000.00	150.00	3,000.00	
	งานตกแต่งผิวหน้าช่องประตูลิฟท์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	89.00	890.00	38.00	380.00	127.00	1,270.00	
1.4.10	ห้องน้ำ 789									
	งานผนัง									
	งานรื้อผนัง	57.60	ตร.ม.	-	-	45.00	2,592.00	45.00	2,592.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	57.60	ตร.ม.	175.00	10,080.00	53.00	3,052.80	228.00	13,132.80	
	งานเพ้นผนัง	60.00	ม.	104.00	6,240.00	44.00	2,640.00	148.00	8,880.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (เสา, คาน, ผนังรวมจับเชื่อม)	115.20	ตร.ม.	89.00	10,252.80	115.00	13,248.00	204.00	23,500.80	
	งานรื้อผนังกระเบื้อง-หินตกแต่ง	224.40	ตร.ม.	-	-	45.00	10,098.00	45.00	10,098.00	
	งานปูผนังกระเบื้อง	84.00	ตร.ม.	492.00	41,328.00	189.00	15,876.00	681.00	57,204.00	
	งานฉาบพื้น									
	งานรื้อกระเบื้อง-หินตกแต่ง	48.10	ตร.ม.	-	-	50.00	2,405.00	50.00	2,405.00	
	งานปูพื้นกระเบื้อง	51.10	ตร.ม.	361.00	18,447.10	174.00	8,891.40	535.00	27,338.50	
	งานฝ้าภายใน									
	งานรื้อฝ้า	74.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,850.00	25.00	1,850.00	
	งานฝ้าฉาบเรียบ	74.00	ตร.ม.	277.00	20,498.00	75.00	5,550.00	352.00	26,048.00	
	งานสี									
	งานทาสีภายในผนัง	134.00	ตร.ม.	51.00	6,834.00	30.00	4,020.00	81.00	10,854.00	
	งานทาสีภายในฝ้า	74.00	ตร.ม.	51.00	3,774.00	30.00	2,220.00	81.00	5,994.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์									
	โถสุขภัณฑ์นั่งราบบพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,650.00	28,250.00	450.00	2,250.00	6,100.00	30,500.00	
	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	4,450.00	8,900.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมขาและอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,174.00	12,696.00	450.00	1,800.00	3,624.00	14,496.00	
	อ่างล้างภาชนะพร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	900.00	1,800.00	8,400.00	16,800.00	
	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	804.00	4,020.00	70.00	350.00	874.00	4,370.00	
	กระจกเงา	2.00	ชุด	690.00	1,380.00	150.00	300.00	840.00	1,680.00	
	ก๊อกน้ำ 1/2"	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	150.00	300.00	
	วาล์วเปิด 1/2"	2.00	ชุด	264.00	528.00	35.00	70.00	299.00	598.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้งฝักร	2.00	ชุด	360.00	720.00	75.00	150.00	435.00	870.00	
	งานtopกระเบื้อง ตกแต่ง	8.00	ม.	1,000.00	8,000.00	-	-	1,000.00	8,000.00	
	งานผนังสำเร็จรูป กันส้วในห้องน้ำแต่ละห้อง	5.00	ชุด	13,000.00	65,000.00	-	-	13,000.00	65,000.00	
	งานราวกันตกสูง 1.2 เมตร ยาว 2 เมตร	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	1,560.00	3,120.00	
	งานหล่อเสาเดือยอ่าง	8.00	ม.	650.00	5,200.00	200.00	1,600.00	850.00	6,800.00	
	รวม 1.4 งานภายในอาคาร				2,817,590.89		692,878.52		3,510,469.41	
	รวม 1.งานสถาปัตยกรรม (1.1 ถึง 1.4)				4,330,138.19		1,233,172.19		5,563,310.38	



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
2	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง									
2.1	งานภายนอก และ รอบๆ อาคาร									
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- LPI	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	4,400.00	
	- LPIA	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	- สายเมน 1x50 mm ² THW	40.00	ม.	184.50	7,380.00	40.00	1,600.00	224.50	8,980.00	
	- EMT conduit 2.5"	15.00	ม.	400.00	6,000.00	100.00	1,500.00	500.00	7,500.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	3,327.00	3,327.00	998.00	998.00	4,325.00	4,325.00	
	- หลอดLED	5.00	จุด	450.00	2,250.00	135.00	675.00	585.00	2,925.00	
	รวม 2.1 งานภายนอก และ รอบๆ อาคาร				37,757.00		8,373.00		46,130.00	
2.2	งานภายใน อาคาร									
	งานชั้นL									
	สาย									
	- Electrical Cable 1.5 mm ² THW	136.00	ม.	6.20	842.72	5.00	680.00	11.20	1,522.72	
	- Electrical Cable 2.5 mm ² THW	816.00	ม.	9.18	7,489.25	7.00	5,712.00	16.18	13,201.25	
	- Electrical Cable 4 mm ² THW	1,020.00	ม.	13.84	14,120.88	10.00	10,200.00	23.84	24,320.88	
	- Electrical Cable 6 mm ² THW	1,020.00	ม.	22.78	23,239.17	12.00	12,240.00	34.78	35,479.17	
	- Accessories ไม่รวมสายแบบ	1.00	เหมา	9,138.00	9,138.00	2,741.00	2,741.00	11,879.00	11,879.00	
	ท่อ									
	- PVC 1/2"	102.00	ม.	12.70	1,295.40	20.00	2,040.00	32.70	3,335.40	
	- PVC 3/4"	136.00	ม.	15.40	2,094.40	23.00	3,128.00	38.40	5,222.40	
	- Accessories	1.00	เหมา	508.00	508.00	152.00	152.00	660.00	660.00	
	- EMT conduit 1/2"	40.00	ม.	31.03	1,241.20	22.00	880.00	53.03	2,121.20	
	- EMT conduit 1"	50.00	ม.	63.70	3,185.00	28.00	1,400.00	91.70	4,585.00	
	- Accessories	1.00	LOT	664.00	664.00	199.00	199.00	863.00	863.00	
	- Flex 1/2"	136.00	ม.	6.00	816.00	13.00	1,768.00	19.00	2,584.00	
	- Accessories	1.00	LOT	122.00	122.00	37.00	37.00	159.00	159.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า									
	- หลอดLED	8.00	จุด	450.00	3,600.00	135.00	1,080.00	585.00	4,680.00	
	- ดาวนไลท์	36.00	จุด	450.00	16,200.00	115.00	4,140.00	565.00	20,340.00	
	พัดลม	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	2,850.00	2,850.00	
	- สวิตช์+ปลั๊ก									
	- สวิตช์	25.00	จุด	120.00	3,000.00	80.00	2,000.00	200.00	5,000.00	
	- ปลั๊ก	15.00	จุด	150.00	2,250.00	90.00	1,350.00	240.00	3,600.00	



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
	งานชั้น 1-8									
	สาย									
	- Electrical Cable 1.5 mm ² THW	816.00	ม.	6.20	5,056.34	5.00	4,080.00	11.20	9,136.34	
	- Electrical Cable 2.5 mm ² THW	1,632.00	ม.	9.18	14,978.50	7.00	11,424.00	16.18	26,402.50	
	- Electrical Cable 4 mm ² THW	2,040.00	ม.	13.84	28,241.76	10.00	20,400.00	23.84	48,641.76	
	- Electrical Cable 6 mm ² THW	1,088.00	ม.	22.78	24,788.45	12.00	13,056.00	34.78	37,844.45	
	- Accessories ไม่รวมสายแบน	1.00	เหมา	14,613.00	14,613.00	4,384.00	4,384.00	18,997.00	18,997.00	
	ท่อ									
	- PVC 1/2"	544.00	ม.	12.70	6,908.80	20.00	10,880.00	32.70	17,788.80	
	- PVC 3/4"	680.00	ม.	15.40	10,472.00	23.00	15,640.00	38.40	26,112.00	
	- PVC 1"	680.00	ม.	25.00	17,000.00	25.00	17,000.00	50.00	34,000.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	5,157.00	5,157.00	1,547.00	1,547.00	6,704.00	6,704.00	
	- Flex 1/2"	680.00	ม.	6.00	4,080.00	13.00	8,840.00	19.00	12,920.00	
	- Accessories	1.00	LOT	612.00	612.00	184.00	184.00	796.00	796.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า									
	- ดาวนั้โหล้	160.00	จุด	450.00	72,000.00	115.00	18,400.00	565.00	90,400.00	
	- สวิทช์+ปลั๊ก									
	- สวิทช์	144.00	จุด	120.00	17,280.00	80.00	11,520.00	200.00	28,800.00	
	- ปลั๊ก	24.00	จุด	150.00	3,600.00	90.00	2,160.00	240.00	5,760.00	
	รวม 2.2 งานภายในอาคาร				317,093.87		189,612.00		506,705.87	
	2. รวมงานไฟฟ้าและแสงสว่าง (2.1 ถึง 2.2)				354,850.87		197,985.00		552,835.87	
3	งานระบบสุขาภิบาล									
	งานชั้น 1-8									
	ประตูปิดเปิดน้ำดี	32.00	จุด	664.00	21,248.00	100.00	3,200.00	764.00	24,448.00	
	งานท่อน้ำดี PVC 1/2"	448.00	ม.	12.70	5,689.60	30.00	13,440.00	42.70	19,129.60	
	งานท่อน้ำดี PVC 3/4"	128.00	ม.	15.40	1,971.20	30.00	3,840.00	45.40	5,811.20	
	งานท่อน้ำดี PVC 1"	8.00	ม.	24.20	193.60	30.00	240.00	54.20	433.60	
	งานท่อน้ำดี PVC 1 1/2"	8.00	ม.	31.70	253.60	30.00	240.00	61.70	493.60	
	งานท่อน้ำดี PVC 2"	8.00	ม.	40.80	326.40	40.00	320.00	80.80	646.40	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 50%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	4,217.00	4,217.00	1,265.00	1,265.00	5,482.00	5,482.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	2,530.00	2,530.00	759.00	759.00	3,289.00	3,289.00	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC 6"	80.00	ม.	326.00	26,080.00	200.00	16,000.00	526.00	42,080.00	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC 2 1/2"	40.00	ม.	68.40	2,736.00	50.00	2,000.00	118.40	4,736.00	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC 2"	80.00	ม.	43.20	3,456.00	40.00	3,200.00	83.20	6,656.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ กรณีคิดเหมารวม...ค่าวัสดุคิด 40%ของราคาท่อ...ค่าแรงคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	12,909.00	12,909.00	3,873.00	3,873.00	16,782.00	16,782.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ...ค่าวัสดุคิด 30% ของราคาท่อ , แรงงานคิด 30%ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	9,682.00	9,682.00	2,905.00	2,905.00	12,587.00	12,587.00	
	รวม 3.งานระบบสุขาภิบาล				91,292.40		51,282.00		142,574.40	

