

Can I
enter religion
the

งานซ่อมแซม อาคารโรงไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำคลองตูลาน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ปริมาณงาน และราคาต่อหน่วย (ราคากลาง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุ								
1.1	งานนั่งร้าน	324.00	ตร.ม.						
	รวมราคางาน								
2	งานซ่อมแซม								
2.1	งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	150.00	ตร.ม.						
2.2	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องยาง	185.00	ตร.ม.						
2.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	280.00	ตร.ม.						
2.4	งานรื้อถอนพื้นชั้นล่าง	150.00	ตร.ม.						
2.5	งานหลังคาแผ่นMetal Sheetเคลือบสี Aluzincenaka 0.4 มม.ฉนวนกันความร้อนชนิด(PU)หนา 25 มม	150.00	ตร.ม.						
2.6	งานทำความสะอาด โครงเหล็กหลังคา	150.00	ตร.ม.						
2.7	งานทาสีโครงสร้างหลังคาเหล็ก	150.00	ตร.ม.						
2.8	งานฝ้าฝ้าปั๊มบอร์ด หนา9 มม โครงเคร่าสังกะสี ๑0.60m	280.00	ตร.ม.						
2.9	งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	8.00	ตร.ม						
2.10	งานปูแผ่นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x10" สูง 2.00 ม.	18.00	ตร.ม						
2.11	งานซ่อมพื้นคอนกรีต ชั้นล่าง	40.00	ตร.ม						
2.12	งานขัดมันคอนกรีต	80.00	ตร.ม						
2.13	งาน EPOXY พื้น	80.00	ตร.ม.						
2.14	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต ชั้นบน	4.00	ลบ.ม.						
2.15	งานใส่พื้นสำเร็จรูปลามิเนต ขนาดหนา 8.3 มม. กว้าง 19.30 มม. ชั้นบน	4.00	ตร.ม.						
2.16	งานเทพื้นรับพื้นคอนกรีตใหม่โดยรอบอาคาร	8.00	ลบ.ม.						
2.17	งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	38.00	ตร.ม.						
2.18	งานรื้อถอนแผ่นกระเบื้องยาง	25.00	ตรม						
2.19	งานปูพื้นกระเบื้อง 12x12 นิ้ว	25.00	ตร.ม.						
2.20	งานทำกันซึมวางระบายน้ำฝน ตลอดแนว	70.00	ตร.ม.						
2.21	งานรื้อถอนน้ำเตาเสหนา 0.5 มม ขนาด 6 นิ้ว	38.00	ม						

03-11-2565
อ.รังสรรค์ นพรัตน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		คำชี้แจงและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.22	งานทาสีใหม่ช่องระบายนอก	68.00	ตร.ม.						
2.23	งานทำความสะอาดแฉกคอนกรีต	8.00	ตร.ม.						
2.24	งานทาสีแฉกคอนกรีต	8.00	ตร.ม.						
2.25	งานทาสีภายนอก	120.00	ตร.ม.						
2.26	งานทาสีภายใน	90.00	ตร.ม.						
2.27	งานปูพื้นกระเบื้อง เซรามิค บันได ชนิดด้าน	14.00	ตร.ม.						
2.28	งานทำจุกปูนปิด อลูมิเนียมกันสั่น 2 นิ้ว	20.00	ม.						
2.29	โลกักรอก ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
2.30	อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมทั้งและกระจากเงา	1.00	ชุด						
2.31	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
2.32	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด						
2.33	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด						
2.34	ตะแกรงระบายน้ำทั้ง ขนาด 2 นิ้ว ชนิดมีฝาปิดก้น	1.00	ชุด						
2.35	ก๊อกล้นทองเหลือง	1.00	ชุด						
2.36	ติดตั้ง stop valve	8.00	ชุด						
2.37	งานท่อแยกและเข้าสุขภัณฑ์1/2 นิ้ว PVC	4.00	ฟ่อน						
2.38	ท่อน้ำทั้ง 2 นิ้ว PVC	6.00	ฟ่อน						
2.39	ท่อแยก 3/4 นิ้ว PVC	6.00	ฟ่อน						
2.40	ท่อ4 นิ้ว PVC	6.00	ฟ่อน						
2.41	ท่อระบายน้ำซีเมนต์คอนกรีต 4 นิ้ว	20.00	ม.						
2.42	ถึงบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.00	ชุด						
2.43	งานดินชุด	8.00	ลบ.ม.						
2.44	งานทรายถม	8.00	ลบ.ม.						
2.45	งานคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.						
2.46	งานเหล็กเสริมคอนกรีต 9 มม	12.00	เส้น						
2.47	งานเสาเข็ม คสล. 6 นิ้ว ยาว 4 ม. หกเหลี่ยมกลวง	5.00	ต้น						
2.48	ป5 ประตูนบาน pvc ขนาด0.70x2.00พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
2.49	ป1 ป2 ป3 ป4 ป6 จัดทำความสะอาด	56.00	ตร.ม.						
2.50	ป1 ป2 ป3 ป4 ป6 ทาสี	56.00	ตร.ม.						
2.51	หน้าต่างจัดทำความสะอาด ทั้งหมด	30.00	ตร.ม						
2.52	หน้าต่างทาสี ทั้งหมด	30.00	ตร.ม						

Done
1
วันที่ 15/10/2564

