

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 19,800,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมลาดชัน และถนนทางเข้าฝาย โดยตัดดิน และทำกำแพงป้องกันการพังทลาย
ลาดชัน พร้อมทำระบบระบายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นเงิน 19,798,331.23 บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมชัย สิทธิบัติกุล
 - ๖.๒ นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร
 - ๖.๓ นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง ปร.๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖
 - ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓)

งานซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝาย
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานดินขุด (Common Excavation)	152,900.00	ลูกบาศก์เมตร	31.19	4,768,951.00
2	งานทรายถมบดอัดแน่น (Compacted Sand)	20,340.00	ลูกบาศก์เมตร	151.21	3,075,611.40
3	งาน Weep Hole (ท่อเจาะรูโดยรอบพันรอบด้วยผ้าใยสังเคราะห์) (Perforated PVC. 3" Pipe with Geotextile, 140 g/sq.m)	1,090.00	เมตร	339.29	369,826.10
4	งาน Terramesh (PVC Coating)				
4.1	งาน Terramesh 2 x 1 x 0.5 x 15 m	600.00	กล่อง	8,695.85	5,217,510.00
4.2	งาน Terramesh 2 x 1 x 1 x 10 m	300.00	กล่อง	8,163.12	2,448,936.00
5	งานผ้าใยสังเคราะห์ (Non Woven Geotextile, 200 g/sq.m)	29,700.00	ตารางเมตร	69.58	2,066,526.00
6	งานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนา 0.15 ม. (fc' = 210 ksc.) (RC. Road with Wire Mesh dia.4 mm. @ 0.20 x 0.20 m)	250.00	ตารางเมตร	624.63	156,157.50
7	งานแผงกันชนเหล็ก (W-Beam Guardrail)	70.00	เมตร	3,067.48	214,723.60
8	งานปลูกหญ้าแฝก สลับถั่วบราซิล	6,210.00	ตารางเมตร	29.77	184,871.70
	Sub - total				18,503,113.30
	VAT 7 %				1,295,217.93
	GRAND TOTAL				19,798,331.23