

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย (ขุนสรวย)
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	งานวางท่อ Headrace & Penstock				
1	งานรื้อท่อเดิม	612.00	เมตร	75.10	45,961.20
2	งานดินขุด	508.50	ลบ.ม.	45.60	23,187.60
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	522.14	ลบ.ม.	112.98	58,991.38
4	งานทรายถมอัดแน่น	50.85	ลบ.ม.	1,001.07	50,904.41
5	งานคอนกรีตหยาบ	25.43	ตร.ม.	3,041.39	77,342.55
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	550.80	เมตร	3.34	1,839.67
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	450.00	เมตร	1,435.65	646,042.50
8	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 8.5 Ø 300 มม.	115.00	เมตร	2,157.96	248,165.40
9	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	47.00	เมตร	7,745.63	364,044.61
10	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	5,986.39	5,986.39
11	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	8.00	ชุด	965.33	7,722.64
12	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	4.00	ชุด	4,736.47	18,945.88
	รวมเป็นเงิน				1,549,134.23
	ภาษี 7%				108,439.40
	GRAND TOTAL				1,657,573.63

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไกรวิชญ์ ชัยปิติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

คำปรับปรุงทอส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย (ขุนสรวย)

ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ

ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคาต่อหน่วย คิดเป็น
	งานวางท่อ Headrace & Penstock					(F = 1.2516)	
1	งานรื้อท่อเดิม	612.00	เมตร	60.00	36,720.00	75.10	45,961.20
2	งานดินขุด	508.50	ลบ.ม.	36.43	18,524.66	45.60	23,187.60
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	522.14	ลบ.ม.	90.27	47,133.58	112.98	58,991.38
4	งานทรายถมอัดแน่น	50.85	ลบ.ม.	799.83	40,671.36	1,001.07	50,904.41
5	งานคอนกรีตหยาบ	25.43	ลบ.ม.	2,430.00	61,794.90	3,041.39	77,342.55
6	งานถากถางและล้มต้นไม้	550.80	ตร.ม.	2.67	1,470.64	3.34	1,839.67
7	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 5 Ø 300 มม.	450.00	เมตร	1,147.05	516,172.50	1,435.65	646,042.50
8	งานท่อ พีวีซี แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 8.5 Ø 300 มม.	115.00	เมตร	1,724.16	198,278.40	2,157.96	248,165.40
9	งานท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน Ø 300 มม. ความหนา 6 มม.	47.00	เมตร	6,188.58	290,863.26	7,745.63	364,044.61
10	งาน Air Release Valve ศก. 1 นิ้ว	1.00	ชุด	4,782.99	4,782.99	5,986.39	5,986.39
11	งานปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	8.00	ชุด	771.28	6,170.24	965.33	7,722.64
12	งานข้อต่อ Gibault ขนาด 300 มม.	4.00	ชุด	3,784.33	15,137.32	4,736.47	18,945.88
	รวมเป็นเงิน				1,237,719.85		1,549,134.23
	ภาษี 7%				86,640.39		108,439.40
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,324,360.24		1,657,573.63



(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไกรวิชัย ชัยปิტი)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง