

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มพัฒนาพลังงาน 1/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างถนนกว้าง 6 เมตร								
1.1	ทรายหยาบรองพื้น	82.63	ลบ.ม.	514.00	42,469.25	91.00	7,518.88	49,988.13	
1.2	ดินลูกรังรองพื้นทาง	330.50	ลบ.ม.	283.01	93,534.81	194.00	64,117.00	157,651.81	
1.3	คอนกรีต	198.30	ลบ.ม.	1,884.00	373,597.20	306.00	60,679.80	434,277.00	
1.4	เหล็ก WIRE MESH ศก. 6.0 มม. @0.20 m	1,322.00	ตร.ม.	58.00	76,676.00	5.00	6,610.00	83,286.00	
1.5	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	42.00	กก.	32.24	1,354.08	-	-	1,354.08	
1.6	แบบหล่อ	9.900	ตร.ม.	385.00	3,811.50	-	-	3,811.50	
1.7	ค่าแรงแบบหล่อ	66.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,778.00	8,778.00	
1.8	ตะปู 3"	17.00	กก.	37.38	635.46	-	-	635.46	
1.9	เหล็ก RB19 ยาว 50 เซนติเมตร @ 0.30 m.	1,106.00	กก.	21.49	23,767.94	2.90	3,207.40	26,975.34	
1.10	เหล็กยึด DB16 50 เซนติเมตร @ 0.30 m.	653.00	กก.	20.03	13,079.59	3.30	2,154.90	15,234.49	
1.11	เหล็กเส้นกลมเสริมมุม RB9 (SR24)	751.00	กก.	21.29	15,988.79	4.10	3,079.10	19,067.89	
1.12	WATERPROOF PLASTIC SHEETING 0.07 mm.	63.00	ตร.ม.	5.97	376.11	-	-	376.11	
1.13	วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant) (15 กก./กิโลกรัม)	7.00	กิโลกรัม	680.00	4,760.00	-	-	4,760.00	
1.14	สีกันสนิม(กระป๋องใหญ่)	91.60	ตร.ม.	45.00	4,122.00	-	-	4,122.00	
1.15	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	7.00	ท่อน	47.20	330.40	-	-	330.40	
รวม				แปดแสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์				810,648.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มพัฒนาพลังงาน 1/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างถนนกว้าง 5 เมตร								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	50.63	ลบ.ม.	514.02	26,022.26	91.00	4,606.88	30,629.14	
2.2	ดินลูกรังรองพื้นทาง	202.50	ลบ.ม.	283.01	57,309.53	194.00	39,285.00	96,594.53	
2.3	คอนกรีต	121.50	ลบ.ม.	1,884.11	228,919.37	306.00	37,179.00	266,098.37	
2.4	เหล็ก WIRE MESH ศก. 4.0 มม. @0.15 m	825.00	ตร.ม.	58.00	47,850.00	5.00	4,125.00	51,975.00	
2.5	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	29.00	กก.	32.24	934.96	-	-	934.96	
2.6	แบบหล่อ	38.88	ตร.ม.	385.00	14,968.80	-	-	14,968.80	
2.7	ค่าแรงแบบหล่อ	48.60	ตร.ม.	-	-	133.00	6,463.80	6,463.80	
2.8	ตะปู 3"	12.00	กก.	37.38	448.56	-	-	448.56	
2.9	เหล็กเดือย RB19 ยาว 50 เซนติเมตร @ 0.30 m.	593.60	กก.	21.49	12,756.46	2.90	1,721.44	14,477.90	
2.10	เหล็กยึด DB16 50 เซนติเมตร @ 0.30 m.	427.69	กก.	20.03	8,566.63	3.30	1,411.38	9,978.01	
2.11	เหล็กเส้นกลมเสริมมุม RB9 (SR24)	564.96	กก.	21.29	12,028.00	4.10	2,316.34	14,344.33	
2.12	WATERPROOF PLASTIC SHEETING 0.07 mm.	47.52	ตร.ม.	5.97	283.69	-	-	283.69	
2.13	วัสดุอุดรอยต่อ (Joint Sealant)(15 กก./กิโลกรัม)	5	กิโลกรัม	680.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
2.14	สีกันสนิม(กระป๋องใหญ่)	62.21	ตร.ม.	45.00	2,799.45	-	-	2,799.45	
2.15	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	5	ท่อน	47.20	236.00	-	-	236.00	
รวม				ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์				513,632.53	