

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก.)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กลุ่มวิชาการ สำนัก/กอง สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ ปรับปรุง อาคาร 2 (บ้านพิบูลธรรม) อ.ปทุมวัน จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบเลขที่ TGW.01/62

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานซ่อมแซมอาคาร 2 (บ้านพิบูลธรรม)	2,379,768.50	1.3013	3,096,792.75	
2	งาน/กลุ่มงานค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องมี	209,120.00	1.07	223,758.40	
3	งาน/กลุ่มงานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	644,000.00	1.07	689,080.00	
4	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 10 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,009,631.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,009,600.00	
ตัวอักษร	(สี่ล้านเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				

สถานที่ก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม.			แบบเลขที่ TGW.01/62		รายการเลขที่	
ฝ่าย/งาน	กลุ่มวิชาการ	สำนัก/กอง	สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน		กรม	พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประมาณการโดย		เมื่อวันที่	25	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2561

FILE:01BR61

แบบ ปร.4 แผ่น/...5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
	1.1 งานรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ภายในอาคารไปเก็บรักษา	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเป็นเงิน							15,000.00	
2	งานซ่อมแซม ปรับปรุง				-		-	-	
	2.1 งานพื้นอาคาร				-		-	-	
	งานรื้อถอนพื้นหินอ่อนที่แตก พ2 - พ3	14.00	ตร.ม		-	50.00	700.00	700.00	
	งานปูพื้นหินอ่อนใหม่ พ2 - พ3 ชั้นที่ 1 - 2	14.00	ตร.ม	1,800.00	25,200.00	220.00	3,080.00	28,280.00	
	งานขัด-ล้างพื้นหินอ่อน พ2 - พ3 ชั้นที่ 1-2-3	320.00	ตร.ม	200.00	64,000.00		-	64,000.00	รวมวัสดุ-แรงงาน
	งานรื้อถอนพื้นไม้ปาเก้ที่ชำรุด ชั้นที่ 1 - 2	22.00	ตร.ม		-	25.00	550.00	550.00	
	งานปูพื้นปาเก้มะค่าใหม่ หนา 19 มม.ขนาด 1" x 4"	22.00	ตร.ม	1,850.00	40,700.00	100.00	2,200.00	42,900.00	
	งานขัด-ล้างพื้นไม้ปาเก้และพื้นไม้เข้าลิ้น ชั้นที่ 1-2	48.00	ตร.ม		-	70.00	3,360.00	3,360.00	
	งานทำสีพื้นไม้ปาเก้และพื้นไม้เข้าลิ้น ชั้นที่ 1-2	48.00	ตร.ม	98.00	4,704.00	100.00	4,800.00	9,504.00	
	งานรื้อไม้บัวพื้นเดิมและเปลี่ยนใหม่ ชั้นที่ 1-2-3	40.00	เมตร	70.00	2,800.00	50.00	2,000.00	4,800.00	
	งานขัด-ล้างไม้บัวพื้นและทำสีใหม่ ชั้นที่ 1-2-3	175.00	เมตร	20.00	3,500.00	50.00	8,750.00	12,250.00	
	รวมงานพื้นอาคารเป็นเงิน				-		-	166,344.00	
	2.2 งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน				-		-	-	
	งานขัด-ล้างฝ้าเพดานไม้แกะลายไทย (ไม้ตะเคียนมีลวดลาย) ชั้นที่ 1	142.00	ตร.ม	20.00	2,840.00	90.00	12,780.00	15,620.00	
	งานขัด-ล้างฝ้าเพดานปูน + กันสาดและชายคาภายนอกชั้นที่ 1-2-3	120.00	ตร.ม	15.00	1,800.00	20.00	2,400.00	4,200.00	
	งานขัด-ล้างฝ้าเพดานปูนมีลายปูนปั้นภายในชั้นที่ 1-2-3	157.00	ตร.ม	15.00	2,355.00	30.00	4,710.00	7,065.00	
	งานขัด-ล้างฝ้าเพดานปูนมีลายดอกไม้+ปูนปั้นชั้นที่ 1	17.00	ตร.ม	15.00	255.00	30.00	510.00	765.00	
	งานทาสีฝ้าเพดานบนฝ้าไม้แกะลายไทย (ไม้ตะเคียนมีลวดลาย) ชั้นที่ 1	142.00	ตร.ม	87.00	12,354.00	135.00	19,170.00	31,524.00	
	งานทาสีฝ้าเพดานปูน+กันสาดและชายคา ชั้นที่ 1-2-3	120.00	ตร.ม	70.00	8,400.00	60.00	7,200.00	15,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทำสีฝ้าเพดานปูนมีลายปูนบันชั้นที่ 1-2-3	157.00	ตร.ม	70.00	10,990.00	60.00	9,420.00	20,410.00	
	งานทำสีฝ้าเพดานปูนมีลายดอกไม้+ปูนบันชั้นที่ 1	17.00	ตร.ม	70.00	1,190.00	90.00	1,530.00	2,720.00	
					-		-	-	
	รวมงานฝ้าเพดานเป็นเงิน				-		-	97,904.00	
	2.3 งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์								
	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ประตู (ถอดออกนำไปชุบใหม่)	24.00	ชุด	1,400.00	33,600.00	350.00	8,400.00	42,000.00	
	งานซ่อมแซมอุปกรณ์หน้าต่าง (ถอดออกนำไปชุบใหม่)	68.00	ชุด	600.00	40,800.00	200.00	13,600.00	54,400.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป1ขนาด 3.10 x 2.85 ม. (บานคู่) 1 ชุด	2.00	บาน	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป2ขนาด 3.10 x 1.10 ม. (บานคู่) 2 ชุด	4.00	บาน	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป3ขนาด 3.10 x 1.25 ม. (บานคู่) 8 ชุด	18.00	บาน	1,200.00	21,600.00		-	21,600.00	ป3ประตูชั้น2ชุด
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป4ขนาด 2.90 x .90 ม. (บานเดี่ยว) 2 ชุด	2.00	บาน	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป6ขนาด 2.15 x 1.00 ม. (บานเดี่ยว) 4 ชุด	4.00	บาน	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป7ขนาด 3.35 x 1.35 ม. (บานคู่) 4 ชุด	8.00	บาน	1,200.00	9,600.00		-	9,600.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป8ขนาด 3.35 x 1.35 ม. (บานเดี่ยว) 1 ชุด	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
	งานซ่อมแซมประตูและทำสีประตูใหม่ ป9ขนาด 3.90 x 5.65 ม. (บานชุด) 1 ชุด	10.00	บาน	1,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น1ขนาด3.20 x1.25 ม.(บานคู่) 10 ชุด	20.00	บาน	1,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น2ขนาด3.20 x1.25 ม.(บานคู่) 6 ชุด	12.00	บาน	1,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น3ขนาด2.15 x1.25 ม.(บานคู่) 4 ชุด	8.00	บาน	1,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น4ขนาด2.30 x0.90 ม.(บานคู่) 6 ชุด	12.00	บาน	1,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น5ขนาด2.80 x0.90 ม.(บานคู่) 10 ชุด	20.00	บาน	1,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น6ขนาด2.85 x1.05 ม.(บานคู่) 10 ชุด	20.00	บาน	1,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น7ขนาด2.90 x1.65 ม.(บานคู่) 3 ชุด	6.00	บาน	1,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น8ขนาด2.70 x1.10 ม.(บานคู่) 4 ชุด	8.00	บาน	1,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น9ขนาด2.70 x1.10 ม.(บานคู่) 6 ชุด	12.00	บาน	1,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น10ขนาด2.25x0.50ม.(บานเดี่ยว)1ชุด	1.00	บาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	งานซ่อมแซมหน้าต่างและทำสีหน้าต่างใหม่ น11ขนาด2.30 x1.10 ม.(บานคู่) 2 ชุด	4.00	บาน	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
					-		-	-	
	รวมงานประตู - หน้าต่างเป็นเงิน				-		-	281,200.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	งานซ่อม/ปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่ระบุในรายการ	2.00	ห้อง	3,000.00	6,000.00	800.00	1,600.00	7,600.00	
	งานซ่อม/ปรับปรุงห้องน้ำชั้นบนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดตามระบุในรายการ	1.00	ห้อง	3,000.00	3,000.00	800.00	800.00	3,800.00	
	งานท่อเหล็กระบายน้ำฝน 4" และหัวตะแกรงที่ระบายน้ำจากหลังคา	8.00	จุด	3,710.00	29,680.00	1,320.00	10,560.00	40,240.00	
	งานซ่อมและตรวจสอบท่อระบายและระบบท่อประปาและท่อสุขาภิบาล	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน				-		-	62,140.00	
	2.5 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	งานเปลี่ยนไฟ LED 12 วัตต์	50.00	จุด	159.00	7,950.00	10.00	500.00	8,450.00	
	งานเปลี่ยนสวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์	15.00	จุด	80.00	1,200.00	85.00	1,275.00	2,475.00	
	งานเปลี่ยนเต้ารับแบบคูมิกราวด์ 16 แอมป์	25.00	จุด	150.00	3,750.00	90.00	2,250.00	6,000.00	
	งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับของเดิม	125.00	จุด		-	20.00	2,500.00	2,500.00	
	งานจัดทำกล่องตู้ครอบเครื่องปรับอากาศรายละเอียดตามแบบระบุ	8.00	ชุด	7,500.00	60,000.00	2,500.00	20,000.00	80,000.00	
	งานตรวจเช็คสายไฟภายในและระบบตู้เมนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	1.00	งาน		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
					-		-	-	
	รวมงานระบบไฟฟ้าเป็นเงิน				-		-	107,425.00	
	2.6 งานทาสีอาคารผนังภายนอกและภายใน				-		-	-	
	งานขัดลอกทำความสะอาดผนังปูนอาคารภายนอกและภายใน	1,327.00	ตร.ม	15.00	19,905.00	20.00	26,540.00	46,445.00	
	งานรื้อและซ่อมผิวผนังปูนฉาบที่ชำรุดมากภายนอกและภายใน	663.00	ตร.ม	58.00	38,454.00	150.00	99,450.00	137,904.00	
	งานรื้อบัวปูนบันที่ชำรุดมากและทำใหม่ภายนอก	240.00	เมตร	63.00	15,120.00	150.00	36,000.00	51,120.00	
	งานทาสีอาคารผนังกันเชื้อราภายนอกและภายใน	1,327.00	ตร.ม	15.50	20,568.50	50.00	66,350.00	86,918.50	
	งานทาสีผนังระบายความชื้น super shield sheen อะคริลิก 100 %ผนังภายนอก	932.00	ตร.ม	60.00	55,920.00	102.00	95,064.00	150,984.00	
	งานทาสีผนังระบายความชื้น super shield sheen อะคริลิก 100 %ผนังภายใน	395.00	ตร.ม	60.00	23,700.00	60.00	23,700.00	47,400.00	
	งานทำความสะอาดภาพเขียนผนังและฝ้าเพดาน	110.00	ตร.ม		-	150.00	16,500.00	16,500.00	
	งานซ่อม-ทาสีใหม่ผนังกรุด้วยไม้ ภายในห้องโถงชั้นที่ 1-2	255.00	ตร.ม	200.00	51,000.00	150.00	38,250.00	89,250.00	
	งานซ่อม-ทาสีใหม่ลูกกรงปูน	94.00	เมตร	150.00	14,100.00	100.00	9,400.00	23,500.00	
	รวมงานทาสีอาคารเป็นเงิน							650,021.50	Over

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานหลังคา								
	งานทาสีกระเบื้องหลังคาทั้งหมด	175.00	ตร.ม	60.00	10,500.00	56.00	9,800.00	20,300.00	
	งานรื้อกระเบื้องเดิมและมุงกระเบื้องหลังคาใหม่ (ที่ชำรุด)	15.00	ตร.ม	105.00	1,575.00	110.00	1,650.00	3,225.00	
	งานเปลี่ยนไม้เชิงชายและไม้ปิดลอน 1x8" - 3/4"X6"	126.00	เมตร	214.00	26,964.00	158.00	19,908.00	46,872.00	
	งานซ่อมจัดทำระบบกันซึมหลังคาคอนกรีตาดฟ้าเสริมใยแก้วตามที่ระบุในแบบ	120.00	ตร.ม	450.00	54,000.00	200.00	24,000.00	78,000.00	
					-		-	-	
	รวมงานหลังคาเป็นเงิน				-		-	148,397.00	
	2.8 งานมู่ลี่-ผ้าม่านยกรายการไปที่ ปร5.ข				-		-	-	
	2.9 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 2และงานอื่นๆ				-		-	-	
	งานลอกวางระบายน้ำรอบตัวอาคาร	130.00	เมตร		-	100.00	13,000.00	13,000.00	
	งานวางคันคอนกรีตสำเร็จรูป 11 x 20 x 50 ซม.	260.00	เมตร	340.00	88,400.00		-	88,400.00	รวมวัสดุ-แรงงาน
	งานซ่อมแซมโครงสร้างซุ้มประตูปูนบันและทำสี(ตีดิริมคลอง)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
	งานซ่อมแซมบานประตูโบราณพร้อมทำสี(ตีดิริมคลอง)	2.00	บาน	6,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	18,000.00	
	งานซ่อมแซมรั้วคอนกรีตความยาว 200 ม. (ตีดิริมคลอง)				-		-	-	
	- งานขัดลอกทำความสะอาดผนังรั้วปูนภายนอกและภายใน	1,060.00	ม2	15.00	15,900.00	20.00	21,200.00	37,100.00	
	- งานรื้อและซ่อมผิวผนังรั้วปูนภายในที่ชำรุดภายนอกและภายใน	704.00	ม2	58.00	40,832.00	150.00	105,600.00	146,432.00	
	- งานทาสีภายนอกพื้นกันเชื้อราปูนเก่าภายนอกและภายใน	1,060.00	ม2	15.50	16,430.00	50.00	53,000.00	69,430.00	
	- งานทาสีชนิดระบายความชื้น super shield sheen อะคริลิก 100 %ผนังรั้วปูน	1,060.00	ม2	60.00	63,600.00	60.00	63,600.00	127,200.00	
	- งานขัดลอกทำความสะอาดและทาสีใหม่รั้วเหล็กดัด (กำแพงรั้วด้านริมคลอง)	200.00	ม.	300.00	60,000.00		-	60,000.00	
	งานซ่อมแซมและทำสีประตูเหล็กทางเข้ากรมพัฒนาฯ (เหล็กดำ-ทอง)	2.00	บาน	6,000.00	12,000.00	-		12,000.00	
	งานซ่อมแซมซุ้มประตูปูนด้านหน้ากรมพัฒนาฯ ด้านซ้าย-ขวา (ช่องคนเดิน)	2.00	ข้าง	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	งานเสาะงาชาติไม้จริงและผืนธงชาติและอุปกรณ์ติดบนซุ้มประตูเข้ากรมพัฒนาฯ	1.00	งาน	6,300.00	6,600.00		-	6,600.00	
	งานซ่อมแซมทำความสะอาดรถถางหญ้า (ด้านหลังอาคาร 2)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	งานขัดล้างพื้นและทาสีใหม่ (ทางเดินด้านข้างและหลังอาคาร 2)	105.00	ตร.ม	35.00	3,675.00	38.00	3,990.00	7,665.00	
	งานขัดล้างพื้นและรั้วปูนซ่อม (บริเวณลานพักผ่อนข้างป้อมยาม)	395.00	ตร.ม	20.00	7,900.00	20.00	7,900.00	15,800.00	
	งานซ่อมแซมและทำสีศาลาไม้ (เรือนรับรองหน้าอาคาร 9)	1.00	หลัง	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	
	งานปรับดินทราย+ดินดำจัดแต่งสวนปลูกหญ้ามาเล	400.00	ตร.ม	53.50	21,400.00	45.00	18,000.00	39,400.00	
	งานจัดไม้ซาดัดกระถางกระเบื้องเคลือบ	10.00	กระถาง	3,500.00	35,000.00		-	35,000.00	

ปร.4

Open

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ประมาณราคางานซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม

แบบ ปร.4 พ

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม. แบบเลขที่ TGW.01/62 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม 2561

FILE:01BR60 แบบ ปร.4พ แผ่น .1.../ .1..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม (สูงประมาณ 10.13 ม.)								
	เนื่องจากการทำงานอยู่ในพื้นที่กรมพัฒนาฯ								
	1.1 งานตั้งนั่งร้านภายนอกและระบบป้องกันเศษวัสดุจากการทำงาน 4 ด้าน	880.00	ตร.ม	120.00	105,600.00	30.00	26,400.00	132,000.00	
	1.2 งานติดตั้งผ้าใบกันเศษวัสดุและฝุ่นละออง	880.00	ตร.ม	14.00	12,320.00	10.00	8,800.00	21,120.00	
2	งานทาสี-รื้อถอน อาคาร คสล. 2 ชั้น (สูงประมาณ 7.00 ม.)	280.00	ตร.ม	120.00	33,600.00	30.00	8,400.00	42,000.00	
	2.1 งานตั้งนั่งร้านภายนอกและระบบป้องกันเศษวัสดุจากการทำงาน 3 ด้าน	280.00	ตร.ม	40.00	11,200.00	10.00	2,800.00	14,000.00	
	2.2 งานติดตั้งผ้าใบกันเศษวัสดุและฝุ่นละออง				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน				-		-	209,120.00	
									

แบบ ปร.5 (ข)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน

กลุ่มวิชาการ

สำนัก/กอง

สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท งานซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ก่อสร้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กทม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง

สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบเลขที่ TGW 01/ 62

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 (ข)

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2561

บาท: หน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำติดตั้งผ้าม่านทรงหลุยส์ (เฉพาะหน้าต่าง)			-	
	รายละเอียดวัสดุต่างๆตามที่ระบุตามแบบ				
	ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างขนาด 1.05 x 2.10 ม.	58.00 ชุด	8,500.00	493,000.00	
	ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างขนาด 1.05 x 2.85 ม.	8.00 ชุด	10,000.00	80,000.00	
	ติดตั้งมู่ลี่ไม้ห้องน้ำขนาด 1.20 x 1.70 ม.	3.00 จุด	8,500.00	25,500.00	
	งานตรวจสอบแอร์และเติมน้ำยาแอร์	13.00 จุด	3,500.00	45,500.00	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
สรุป รวมค่างาน				644,000.00	