กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ใบเสนอราคา

ว่าจ้างปรับปรุงลานไกไฟฟ้า 22 kV พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 kVA

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานฐานรากและเสาโครงเหล็กลานไกไฟฟ้า				
	- งานปรับพื้นที่ลานไกไฟฟ้า + งานฐานรากและแท่นคอนกรีตรองรับอุปกรณ์	1	งาน		
	- งานเสาโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ และอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน		
	- รั้วรอบลานไกไฟฟ้า	1	งาน		
2	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 kVA 22/3.3 kV Ynd11	1	ลูก		
3	อุปกรณ์ภายในลานไกไฟฟ้า				
	- SF6 Circuit Breaker 800 A 36 kV 25 kA	1	งาน		
	- Disconnecting Switch 800 A 25 kA with Ground and Motor Drive Control	1	งาน		
	- CT ,PT and Lightning Arrester	1	งาน		
	- XLPE Cable 3*50 Sqmm	1	งาน		
	- Control and Sensing Cable	1	งาน		
	- Cable Tray and Raceway	1	งาน		
	- Grounding System	1	งาน		
	- Accessories	1	งาน		
	- ระบบไฟส่องสว่าง	1	งาน		
4	22 kV Transmission Line (200 m.)	1	งาน		
5	ปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	งาน		
6	Commissioning Test	1	งาน		
	รวม				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงนาม.....

( )

วันที่.....

ประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี)