

แบบสรุปราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายในโครงการ และทำหลักเขต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปัทมวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	ราคารวม (บาท)
	หมวดงานทาง	6,297,405.83
	หมวดงานอาคาร	908,783.52
	รวมเงินหมวดงานทาง และหมวดงานอาคาร	7,206,189.35
	ค่าภาษี 7%	504,433.25
	รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น	7,710,622.60



โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร
ตำบลปัทวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
งานจ้างปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายในโครงการ และทำหลักเขต

ลำดับ	รายการ	ราคารวม (บาท)
	หมวดงานทาง	
1	งานปรับปรุงถนนภายในโครงการ	6,176,230.10
2	งานทำหลักเขต	121,175.73
	รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานทาง	6,297,405.83
	หมวดงานอาคาร	
3	งานปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า	844,031.52
4	งานครุภัณฑ์	64,752.00
	รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานอาคาร	908,783.52
	รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานทาง และหมวดงานอาคาร	7,206,189.35
	ค่าภาษี 7 %	504,433.25
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,710,622.60

 



ตารางแสดงปริมาณงาน และราคา

งานจ้างปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายในโครงการ และทำหลักเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิริธาร ตำบลปัว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ

รายการที่	รายละเอียดงาน	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย ไม่รวม Factor F	ราคาต่อหน่วย รวม Factor F	คำนวณต้นทุน	จำนวนเงิน รวม Factor F
		หน่วย	ปริมาณ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
	หมวดงานทาง						
1	งานปรับปรุงถนนภายในโครงการ						
1.1	งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	เหมารวม	1.00	94,802.40	121,735.76	94,802.40	121,735.76
1.2	งานทรายรองพื้นบดอัด หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	396.00	888.77	1,141.27	351,952.92	451,942.74
1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1,188.00	2,962.61	3,804.29	3,519,580.68	4,519,493.55
1.4	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	346.50	804.60	1,033.19	278,793.90	357,999.25
1.5	งาน Expansion Joints	ม.	156.00	266.42	342.11	41,561.52	53,369.15
1.6	งาน Contraction Joints	ม.	1,428.00	108.28	139.04	154,623.84	198,552.47
1.7	งาน Longitudinal Joints	ม.	1,980.00	104.65	134.38	207,207.00	266,074.51
1.8	งาน เหล็กมุมถนน	ชุด	3,168.00	50.90	65.36	161,251.20	207,062.67
	รวมเงินงานปรับปรุงถนนภายในโครงการ					4,809,773.46	6,176,230.10
2	งานทำหลักเขต						
2.1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	16.32	60.00	77.05	979.20	1,257.39
2.2	ค.ส.ล. ฐานเสา	ลบ.ม.	15.47	2,281.00	2,929.03	35,287.07	45,312.13
2.3	เสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10x2.00 ม.	ต้น	166.00	350.00	449.44	58,100.00	74,606.21
	รวมเงินงานทำหลักเขต					94,366.27	121,175.73
	หมวดงานอาคาร						
3	งานปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า	เหมา	1	712,036.50	844,031.52	712,036.50	844,031.52
3.1	ขุดสีทำความสะอาดผิวอาคาร พร้อมซ่อมอุดแตกรอยร้าว ภายใน	ตร.ม.	3,110.00	30.00	36.36	93,300.00	113,088.93
3.2	งานทาสีภายนอก	ตร.ม.	3,110.00	81.00	98.18	251,910.00	305,340.11
3.3	งานซ่อมหลังคา	เหมา	1.00	69,700.00	84,483.37	69,700.00	84,483.37
3.4	งานทำความสะอาดพื้นลาดฟ้า	ตร.ม.	404.50	10.00	12.12	4,045.00	4,902.94
3.5	งานทาสี ทำระบบกันซึมชั้นลาดฟ้า	ตร.ม.	404.50	267.71	324.49	108,288.70	131,256.73
3.6	รื้อถอนฝ้าเดิม	ตร.ม.	231.10	35.00	42.42	8,088.50	9,804.07
3.7	ฝ้ายิปซัมหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	213.50	373.00	452.11	79,635.50	96,526.19
3.8	ฝ้าห้องน้ำยิปซัมทนความชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	17.60	418.00	506.66	7,356.80	8,917.18
3.9	นั่งร้านเหล็ก สำหรับงานปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า	งาน	1.00	89,712.00	89,712.00	89,712.00	89,712.00
	รวมเงินงานปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า					712,036.50	844,031.52
4	งานครุภัณฑ์						
4.1	ปั๊มน้ำแปลน พร้อมมอเตอร์สูบน้ำ	ชุด	2	32,376.00	32,376.00	64,752.00	64,752.00
	รวมเงินงานครุภัณฑ์					64,752.00	64,752.00
	รวมเงิน					5,680,928.23	7,206,189.35

(Handwritten signatures and initials)