

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา	จ้างปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)				
ฝ่าย/งาน	กองถ่ายถอดและเผยแพร่เทคโนโลยี	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	3	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	400.00	ตร.ม	18.94	7,575.84
2	งานดิน				
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง	812.00	ตร.ม	3.97	3,223.64
	2.2 งานดินถมคันทาง	87.50	ลบ.ม	187.15	16,375.68
3	งานวัสดุรองพื้น				
	3.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	224.13	ลบ.ม	740.17	165,895.20
	3.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	28.02	ลบ.ม	513.31	14,381.02
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	56.03	ลบ.ม	583.08	32,671.18
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	168.10	ลบ.ม	2,612.57	439,166.39
5	งาน Expansion Joints	24.00	เมตร	212.06	5,089.44
6	งาน Contraction Joints	258.00	เมตร	160.57	41,427.06
7	งาน Longitudinal Joints	216.00	เมตร	118.61	25,619.76
8	งานเบ็ดเตล็ด				
	8.1 งานปลูกหญ้าแฝกบริเวณเชิงลาด	150.00	ตร.ม	44.68	6,702.00
	8.2 งานกำแพงกันดิน	48.00	เมตร	5,955.77	285,876.74
	8.3 งานทาสีตีเส้นจราจร	56.03	ตร.ม	50.21	2,813.63
	8.4 งานปรับภูมิทัศน์				
	8.4.1 งานปลูกหญ้านวลน้อย	150.00	ตร.ม	44.68	6,702.00
	8.4.2 งานถมปรับระดับดินภูมิทัศน์	160.00	ลบ.ม	162.21	25,953.92
	8.4.3 งานรื้อเสาโทรคมนาคม	1	เหมาจ่าย	20,000.00	20,000.00
	8.4.4 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขนาด 40 ซม	1	เหมาจ่าย	19,640.00	19,640.00
	GRAND TOTAL				1,119,113.51

