

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1-2
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานวางท่อ Headrace & Penstock งานรื้อท่อเดิม	1,350.00	เมตร	74.15	100,102.50
2	งานดินขุด	1,134.90	ลบ.ม.	44.62	50,639.24
3	งานดินถมบดอัดด้วยเครื่องจักรเบา	887.30	ลบ.ม.	111.56	98,987.19
4	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia.500 มม. ชั้น 5.0 ยาว 6.00 ม.พร้อมแหวนยาง	1,100.00	เมตร	5,271.09	5,798,199.00
5	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia.500 มม. ชั้น 8.5 ยาว 6.00 ม.พร้อมแหวนยาง	161.00	เมตร	8,449.09	1,360,303.49
6	ท่อเหล็ก Dia. 300 มม. หน้า 6 มม. (มอก.427-2531) ยาว 6.00 ม.	24.00	เมตร	7,614.72	182,753.28
7	ท่อเหล็ก Dia. 500 มม. หน้า 6 มม. (มอก.427-2531) ยาว 6.00 ม.	65.00	เมตร	15,751.25	1,023,831.25
8	ยี่โบลว์เหล็กสำหรับต่อท่อ PVC Dia.500 มม.	2.00	ชุด	18,001.49	36,002.98
9	ท่อแยก (Wye Branch)	1.00	ชุด	79,349.77	79,349.77
10	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	11.00	แห่ง	1,767.50	19,442.50
รวมเป็นเงิน					8,749,611.20
ภาษี 7%					612,472.78
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					9,362,083.98

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%
เงินประกันผลงานหัก	10	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1-2
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ
ตารางแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคาต่อหน่วย คิดเป็น
	<u>งานวางท่อ Headrace & Penstock</u>					F=1.2358	
1	งานรื้อท่อเดิม	1,350.00	เมตร	60.00	81,000.00	74.15	100,102.50
2	งานดินซุด	1,134.90	ลบ.ม.	36.11	40,976.36	44.62	50,639.24
3	งานดินถมบดอัดด้วยเครื่องจักรเบา	887.30	ลบ.ม.	90.27	80,096.57	111.56	98,987.19
4	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia.500 มม. ชั้น 5.0 ยาว 6.00 ม.พร้อมแหวนยาง	1,100.00	เมตร	4,265.33	4,691,863.00	5,271.09	5,798,199.00
5	ท่อ PVC แข็งแบบต่อปลายบานปากกระฉังชนิดต่อด้วยแหวนยาง Dia.500 มม. ชั้น 8.5 ยาว 6.00 ม.พร้อมแหวนยาง	161.00	เมตร	6,836.94	1,100,747.34	8,449.09	1,360,303.49
6	ท่อเหล็ก Dia. 300 มม. ทน 6 มม. (มอก.427-2531) ยาว 6.00 ม.	24.00	เมตร	6,161.77	147,882.48	7,614.72	182,753.28
7	ท่อเหล็ก Dia. 500 มม. ทน 6 มม. (มอก.427-2531) ยาว 6.00 ม.	65.00	เมตร	12,745.79	828,476.35	15,751.25	1,023,831.25
8	อีโบลวเหล็กสำหรับต่อท่อ PVC Dia.500 มม.	2.00	ชุด	14,566.67	29,133.34	18,001.49	36,002.98
9	ท่อแยก (Wye Branch)	1.00	ชุด	64,209.23	64,209.23	79,349.77	79,349.77
10	ปรับปรุงฐานรองรับท่อ (Pipe Support)	11.00	แห่ง	1,430.25	15,732.75	1,767.50	19,442.50
	รวมเป็นเงิน				7,080,117.42		8,749,611.20
	ภาษี 7%				495,608.22		612,472.78
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				7,575,725.64		9,362,083.98

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%
เงินประกันผลงานหัก	10	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
VAT	7	%

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง